บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ที่ นศ๗๕๔๐๗/ **วันที่** ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง ขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมท่อกรอง PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง จำนวน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

.....

.....

(นางอิษยา บุญเหลือ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....

.....

.....

(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....

- ทราบ.

.....

.....

(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ที่ นศ.๗๕๔๐๓ / **วันที่** ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง นั้น

เพื่อให้การกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องทำงานกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายฉลอง บุญแสวง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-ทราบ

..... นางสารภี ดำเพ็ง
..... นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**
๑.๑ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการในการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**
๓.๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายฉลอง บุญแสวง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นางสารภี ดำเพ็ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม

๑. นายฉลอง บุญแสวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสารภี ดำเพ็ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

เริ่มประชุม **เวลา ๐๙.๐๐ น.**
เมื่อครบองค์ประชุมประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**
๑.๑ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการในการประชุม

ประธาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง และเนื่องจากคำสั่งฯ ไม่ได้แต่งตั้งเลขานุการ ในการประชุม จึงขอให้ นางสารภี ดำเพ็ง ทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**
๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองจะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง ขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมท่อกรอง PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยคำสั่ง...

โดยคำสั่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พร้อมจัดทำสูตรค่าK กำหนดงวดงาน และจำนวน เงินในแต่ละงวด โดยจัดทำราคากลางดังนี้ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% และเงินประกันผลงานหัก ๐% แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

ซึ่งมีข้อสังเกตว่าในคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๓(๑) และคณะกรรมการราคากลาง ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคากลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๒. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่ประชุม คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมท่อกรอง PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ราคากลาง จำนวน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดระยะเวลาการทำงาน ๔๕ วัน

๓. แบ่งงวดงานงวดเดียว

๔. สูตรค่า K ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่สามารถกำหนดสูตรค่า K ได้เนื่องจาก

๑. งานขุดเจาะบ่อบาดาลมีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามประเภทงานก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม.ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ที่ได้กำหนดประเภทงาน สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงไม่สามารถกำหนดสูตร (ค่า K) เพื่อคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างได้

๒. ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รายการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นรายการที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K จึงไม่สามารถกำหนดสูตรค่า K ได้

๕.เห็นชอบ...

๕. เห็นชอบให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสารภี ดำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลางฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉลอง บุญแสวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมท่อกรอง PVC. Ø 6" ชั้น 13.5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ระเวลาก่อสร้าง 45 วัน

คำนวณราคากลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6"	126,225.00	-	-	126,225.00	
2	งานก่อสร้างพื้นที่ปากบ่อ	3,163.19	1.3074	-	4,135.55	
3	งานปั๊มสูบน้ำ	31,250.00	-	7%	33,437.50	
	เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
	สรุป					
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				163,798.05	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				**163,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 155/2561 ลว 26 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน 45 วัน งวดงานงวดเดียว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายฉลอง บุญแสวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสารภี ดำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงราคากลาง และปริมาณงาน

โครงการ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครง/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมท่อกรอง PVC. Ø 6" ชั้น 13.5

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวนราคากลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 **ราคาน้ำมัน** 29.00-29.99 บาท **เขตพื้นที่** ฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6"								
1.1	- ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" (ความลึก 0.5-42.5 ม.)	42.50	ม.	-	-	2,090.00	88,825.00	88,825.00	
1.2	- ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" (ความลึก 43-60 ม.)	17.50	ม.	-	-	2,080.00	36,400.00	36,400.00	
1.3	- ค่าธรรมเนียมเจาะบ่อ	1.00	บ่อ	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.4	- ค่าธรรมเนียมขอใช่บ่อ	1.00	บ่อ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมราคางานเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6"							**126,225.00**	
2	งานก่อสร้างพื้นที่ปากบ่อ								
2.1	- ฝาครอบ PVC. Ø 6"	1.00	ชุด	440.00	440.00	-	-	440.00	
2.2	- คอนกรีต 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	2,242.00	1,345.20	398.00	238.80	1,584.00	
2.3	- เหล็ก RB. 6 มม.	9.00	กก.	24.21	217.89	4.10	36.90	254.79	
2.4	- ไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	354.00	424.80	133.00	159.60	584.40	
2.5	- ชุดอุปกรณ์ปากบ่อ	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างบ่อ							**3,163.19**	
3	งานปั๊มสูบน้ำ								
3.1	- ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ 2 Hp พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	2,000.00	2,000.00	31,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปั๊มสูบน้ำ							**31,250.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายฉลอง บุญแสวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสารภี ดำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมิถุนายน ปี 2561

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,213.08	2,213.08	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,263.55	2,263.55	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,362.62	2,362.62	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,428.97	2,428.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,561.68	2,561.68	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,299.07	2,299.07	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,598.13	2,598.13	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,304.39	15,304.39	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69	22,868.69	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,396.59	21,396.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,209.11	24,209.11	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,006.55	22,006.55	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,572.90	21,572.90	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,532.71	21,532.71	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,392.52	23,551.40	-3.45
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,261.68	25,261.68	
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,973.08	23,598.50	-1.56
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,836.26	20,836.26	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,383.18	21,383.18	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,257.20	21,257.20	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,627.11	21,627.11	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	23,525.23	22,766.36	-3.23
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,355.14	22,112.15	-1.09
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	57.94	57.94	
32	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	317.76	317.76	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมท่อกรอง PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๑๖๓,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๕.๒ แบบแสดงราคากลาง และปริมาณงาน

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายฉลอง บุญแสวง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสารภี ดำเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
๖.๓ นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ