ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมใจ-ต่อเขต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายฉลอง	บุญแสวง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสารภี	ดำเพ็ง	กรรมการ
๖.๓ นายชเนรินทร์	เพ็งสุทธิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายซอยสมใจ - ต่อเขตหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

คำนวนราคากลาง : วันที่ 8 มกราคม 2563 **เขตพื้นที่** : ฝนตกชุก 2 **ราคาน้ำมัน** : 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา ต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	1,020.00	1.75	1,785.00	1.4019	2.45	2,502.39
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	1,020.00	11.16	11,383.20	1.4019	15.65	15,958.11
3	งานพื้นทางดินลุกรัง	ลบ.ม.	193.80	217.04	42,062.35	1.4019	304.27	58,967.21
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	25.50	232.23	5,921.87	1.4019	325.56	8,301.86
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	148.50	5,049.00	1.4019	208.18	7,078.19
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	680.00	347.12	236,041.60	1.4019	486.63	330,906.72
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	54.46	653.52	1.4019	76.35	916.17
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	56.00	42.47	2,378.32	1.4019	59.54	3,334.17
9	รอยต่อตามยาว	ม.	170.00	46.21	7,855.70	1.4019	64.78	11,012.91
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			313,130.56			438,977.73
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**438,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 313,130.56

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 341/2562 ลว 19 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)