แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการกจรปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,192,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,435,330.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ฉลอง บุญแสวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สารภี ดำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 เมษายน 2563 18:50:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
1	1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,456.000	257.72	632,960.32	1.3838	356.63	875,890.49
2	1.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	3,100.000	688.47	2,134,257.00	1.3838	952.70	2,953,384.83
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	15,000.000	26.57	398,550.00	1.3838	36.76	551,513.49
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,000.000	211.50	3,172,500.00	1.3838	292.67	4,390,105.50
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 เมษายน 2563 18:54:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	16.000	2,815.70	45,051.20	1.3838	3,896.36	62,341.85
6	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	19.98	19.98	1.3838	27.64	27.64
7	6. งานท่อเหลี่ยม คสล. 1.80x1.80x8.00 ม.	บาท/เมตร	8.000	34,885.29	279,082.32	1.3838	48,274.26	386,194.11
	7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	7.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	7.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	600.000	260.00	156,000.00	1.3838	359.78	215,872.80
							รวมราคากลาง	9,435,330.71

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 เมษายน 2563 18:54:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

(ฉลอง บุญแสวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สารภี ดำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 เมษายน 2563