



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ที่ นค๗๕๔๐๗/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ฉลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๗๔๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

(นางสาววัลภา ธรรมธวัช) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ฉลอง

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง.....

.....



(นางสุมิตรา รักษ์บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง.....

.....



(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

19 ส.ค. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคา : เมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	747,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	747,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรณี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	470,469.03	1.3070	614,903.02	
2	งานสถาปัตยกรรม	101,077.10	1.3070	132,107.77	
	รวมค่างานต้นทุน	571,546.13			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				747,010.79	
คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				747,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	31.50	ลบ.ม.		-	125.00	3,937.50	3,937.50
	1.2 ทราดยาบ	26.00	ลบ.ม.	350.00	9,100.00	91.00	2,366.00	11,466.00
	1.3 คอนกรีตยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,200.00	1,800.00	389.00	583.50	2,383.50
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงประกอบแบบ	156.36	ตร.ม.	-	-	133.00	20,795.88	20,795.88
	- ไม้แบบ	31.27	ลบ.ฟ.	575.00	17,981.40	-	-	17,981.40
	- ตะปู	6.25	กก.	53.70	335.86	-	-	335.86
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	254.00	ก.ก.	22.73	5,773.42	4.10	1,041.40	6,814.82
	- เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	944.83	ก.ก.	21.46	20,276.05	3.30	3,117.94	23,393.99
	รวม							87,108.95

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	- เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	664.00	ก.ก.	22.63	15,026.32	3.30	2,191.20	17,217.52
	- ลวดผูกเหล็ก	558.85	ก.ก.	54.52	30,468.45	-	-	30,468.45
	- Wire Mesh 4 mm.@ 0.20m.	464.00	ตร.ม.	25.56	11,859.84	5.00	2,320.00	14,179.84
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	77.00	ลบ.ม.	1,850.00	142,450.00	391.00	30,107.00	172,557.00
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก							
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n1 นิ้ว	29.00	ท่อน	368.00	10,672.00		-	10,672.00
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n1 1/2 นิ้ว	26.00	ท่อน	560.00	14,560.00		-	14,560.00
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n2 1/2 นิ้ว	50.00	ท่อน	957.00	47,850.00		-	47,850.00
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม.	42.00	ท่อน	519.00	21,798.00		-	21,798.00
	- แผ่น Plate ขนาด 0.20X0.40ม.X10มม.	20.00	แผ่น	150.00	3,000.00		-	3,000.00
	- Bolt สลักเกลียว ขนาด ศก.6 มม. x 0.30 ม.	60.00	ตัว	7.95	477.00		-	477.00
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	117.00	กก.	22.09	2,584.53		-	2,584.53
	- เหล็ก SR 24 dia 15 มม.	153.00	กก.	22.54	3,448.62		-	3,448.62
	- เกลียวเร่ง (หัวเสา)	18.00	ตัว	55.00	990.00		-	990.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3,629.76	ก.ก.		-	12.00	43,557.12	43,557.12
	รวม							383,360.08
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							470,469.03

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานมุงหลังคา							
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.35 มม. กว้าง 0.80 ม.	394.80	ตร.ม.	80.00	31,584.00	-	-	31,584.00
	- แผ่นครอบข้าง.	20.00	ม.	40.00	800.00	-	-	800.00
	- สกรูยึด แผ่น Metal Sheet	1,000.00	ตัว	0.15	150.00	-	-	150.00
	- ค่าแรงงานมุง แผ่น Metal Sheet	394.80	ตร.ม.		-	23.00	9,080.40	9,080.40
	2.2 งานกันสาด							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หนัก 15.0 กก/เส้น	23.00	ท่อน	190.65	4,384.95	-	-	4,384.95
	- แผ่นกันสาด Metal Sheet ทหนา 0.30 มม.	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	-	-	3,240.00
	- ค่าแรงงานประกอบโครงกันสาด	289.00	ก.ก.	-	-	12.00	3,468.00	3,468.00
	- ค่าแรงงานติดตั้งแผ่นกันสาด	54.00	ตร.ม.	-	-	23.00	1,242.00	1,242.00
	- รางระบายน้ำสังกะสี	18.00	ม.	200.00	3,600.00	12.00	216.00	3,816.00
	2.3 งานฉาบปูน + งานตกแต่งผิวพื้น							
	- งานฉาบขัดมันผนังโครงสร้าง สีดำ	75.60	ตร.ม.	-	-	80.00	6,048.00	6,048.00
	- งานขัดมันเรียบงานพื้น	304.00	ตร.ม.	-	-	30.00	9,120.00	9,120.00
	- งานขัดมันหยาบพื้น	160.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,800.00	4,800.00
	- งานหยอดยางร่องรอยต่อพื้นคอนกรีต	208.00	ม.	-	-	12.00	2,496.00	2,496.00
	รวม							80,229.35

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	2.4 งานทาสี							
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	2.00	กล.	280.00	560.00	-	-	560.00
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	4.00	กล.	514.00	2,056.00	-	-	2,056.00
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	249.75	ตร.ม.	-	-	35.00	8,741.25	8,741.25
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	249.75	ตร.ม.	-	-	38.00	9,490.50	9,490.50
	รวม							20,847.75
	รวมงานสถาปัตยกรรม							101,077.10

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๗๔๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ <u>นายฉลอง</u>	<u>บุญแสวง</u>	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
๖.๒ <u>นางสาวรพี</u>	<u>ดำเพ็ง</u>	<u>เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน</u>	<u>กรรมการ</u>
๖.๓ <u>นายชนรินทร์</u>	<u>เพ็งสุทธิ</u>	<u>ผู้ช่วยนายช่างโยธา</u>	<u>กรรมการ</u>