

แบบสรุปราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
ระยะทางจากต้นน้ำ-ถ.สายน้ำตกหนานเตย ยาว 560 เมตร						
1	ท่อ PVC Ø 4" (ชั้น 8.5)	15.00	ท่อน	640.00	9,600.00	
2	ท่อ PE Ø 4" (PN 6.3)	500.00	ม.	228.00	114,000.00	
3	ฝาอุด PVC Ø 4"	1.00	อัน	140.00	140.00	
4	ข้องอ 90 องศา PVC Ø 4"	10.00	อัน	160.00	1,600.00	
5	ข้องอ 45 องศา PVC Ø 4"	10.00	อัน	160.00	1,600.00	
6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 4"	1.00	อัน	90.00	90.00	
7	สามทางลด PVC Ø 4" ลด 2"	2.00	อัน	340.00	680.00	ระบายน้ำทิ้ง
8	สามทางลด PVC Ø 4" ลด 1"	2.00	อัน	340.00	680.00	ระบายน้ำทิ้ง
9	ประตุน้ำ PVC Ø 4"	1.00	อัน	850.00	850.00	
10	ประตุน้ำ PVC Ø 2"	2.00	อัน	140.00	280.00	
11	ประตุน้ำ PVC Ø 1"	2.00	อัน	45.00	90.00	
12	สามทาง PVC Ø 1"	5.00	อัน	15.00	75.00	
13	วาล์วกั้นน้ำกลับ Ø 1"	1.00	อัน	280.00	280.00	
14	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 1"	5.00	อัน	10.00	50.00	
15	น้ำยาประสานท่อ 1,00 กรัม	3.00	กระป๋อง	420.00	1,260.00	
16	ข้อต่อ PE Ø 4" (ต่อตรงเกลียวใน)	1.00	ชุด	950.00	950.00	
17	ข้อต่อตรง PE Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน				136,225.00	
ระยะทางจากถ.สายน้ำตกหนานเตย-ถ.วังสร้าง ยาว 400 เมตร						
1	ท่อ PE Ø 3" (PN 6.3)	400.00	ม.	152.00	60,800.00	
2	ข้อต่อลด PE Ø 4" ลด Ø 3"	1.00	ชุด	900.00	900.00	
3	ข้อต่อตรง PE Ø 3"	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	
	รวมเป็นเงิน				64,900.00	
	รวมยอดยกไป				201,125.00	