

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลลอง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๓๖๔,๗๒๗.๒๘ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	
๖.๒	รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นางสมิตรา	รักบำรุง ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสารภี	ดำเพ็ง กรรมการ
๗.๓	นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลดลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 9 ตำบลดลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน 37.00-37.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.00	4.03	2,418.00	1.4018	5.65	3,389.55
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	12.17	7,302.00	1.4018	17.06	10,235.94
3	งานไถล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.00	276.24	2,486.16	1.4018	387.23	3,485.10
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	590.24	14,165.76	1.4018	827.40	19,857.56
5	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 Ksc.)	ตร.ม.	480.00	481.47	231,105.60	1.4018	674.92	323,963.83
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	80.35	1,285.60	1.4018	112.63	1,802.15
7	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	28.00	50.78	1,421.84	1.4018	71.18	1,993.14
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			260,184.96			364,727.28
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)				TOTAL		364,727.28
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		349,000.00
	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4018					


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง คำสั่งที่ 197/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนเรรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 9 ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

1.งานถางป่าและขุดตอ)(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = 4.03 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 4.03 บาท/ตร.ม.

2.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.) = 12.17 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.17 บาท/ตร.ม.

3. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัด) = 236.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.24 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 276.24 บาท/ลบ.ม.

4. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = 550.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.24 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 590.24 บาท/ลบ.ม.

5. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ 480.00 ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. = 2,855.20 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 20.00 ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต 3.00 ลบ.ม. @ 2,855.20 = 8,565.60 บาท

- ค่า Wired Mesh 20.00 ตร.ม. @ 29.29 = 585.89 บาท

- ค่าแบบเหล็ก 21.94 บาท x 10 เมตร = 219.40 บาท

- ค่า Paver 20.00 ตร.ม. x 12.93 บาท = 258.60 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 9,629.49 บาท

ค่างานต้นทุน 9,629.49/ 20.00 = 481.47 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 9 ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

6. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	8.90	กก. @	24.54	=	218.52 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	25.72	=	102.88 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	321.40 บาท
ค่างานต้นทุน	321.40 / 4.00			=	80.35 บาท/ม.

7. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	5.55	กก. @	24.56	=	136.26 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	16.71	=	66.84 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	203.10 บาท
ค่างานต้นทุน	203.10 / 4.00			=	50.78 บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ 197/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา