

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะคลองน้ำตก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน
โดยก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะคลองน้ำตก หมู่ที่ 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,412,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผนังป้องกันการกัดเซาะคลองน้ำตก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 9,420,896.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ สุทธิชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สารภี ดำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ

18 มีนาคม 2565 15:42:42

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะคลองน้ำตก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะคลองน้ำตก หมู่ที่ 5
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	1,520.000	ตร.ม.	2.65	4,028.00	1.3602	3.60	5,478.88	
2	งานดินชุด								
2.1	[3.2]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	3,990.000	ลบ.ม.	33.05	131,869.50	1.3602	44.95	179,368.89	
3	งานดินถม								
3.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	1,187.000	ลบ.ม.	184.91	219,488.17	1.3602	251.51	298,547.80	
4	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ								
4.1	[13.7]งานแผ่นใยสังเคราะห์	2,741.000	ตร.ม.	66.50	182,276.50	1.3602	90.45	247,932.49	
4.2	[13.2]งานหินเรียงยกแนวพนัง.....ม.	200.000	ลบ.ม.	794.36	158,872.00	1.3602	1,080.48	216,097.69	
5	งาน GABION ขนาด 1.00x2.00x0.10 ม.	3,800.000	ลบ.ม.	1,373.29	5,218,502.00	1.3602	1,867.94	7,098,206.42	
6	งาน GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	520.000	ลบ.ม.	1,193.29	620,510.80	1.3602	1,623.11	844,018.79	
7	คอนกรีตทางเท้า	950.000	ตร.ม.	411.12	390,564.00	1.3602	559.20	531,245.15	

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันน้ำตกกั้นการกัดเซาะคลองน้ำตก ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันน้ำตกกั้นการกัดเซาะคลองน้ำตก หมู่ที่ 5
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รวมค่างานต้นขุดทั้งสิ้น	6,926,110.97	รวมราคากลางทั้งสิ้น	9,420,896.11
-------------------------	--------------	---------------------	--------------

ราคากลาง (.....) เกาลานสี่แสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันกาเกิดเขาคล่องน้ำตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันกาเกิดเขาคล่องน้ำตก หมู่ที่ 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง



(สาริกิ ดำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

