

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองทำนอย หมู่ที่ ๑	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน	๓๖๕,๗๑๖.๙๙ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นางสาวสุมิตรา	รักบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรพี	ดำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองทำนอย หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลาง : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.00	4.06	2,436.00	1.4018	5.69	3,414.78
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	12.27	7,362.00	1.4018	17.20	10,320.05
3	งานไถลทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.00	276.75	2,490.75	1.4018	387.95	3,491.53
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	590.75	14,178.00	1.4018	828.11	19,874.72
5	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 Ksc.)	ตร.ม.	480.00	483.07	231,873.60	1.4018	677.17	325,040.41
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	72.93	1,166.88	1.4018	102.23	1,635.73
7	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	28.00	49.42	1,383.76	1.4018	69.28	1,939.75
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			260,890.99			365,716.99
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบหก บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				TOTAL		365,716.99
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		349,000.00
	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4018					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 230/2569 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เฟื่องสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลองทำนอย หมู่ที่ 1 ตำบลลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลลลอง อำเภอลิลล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

1.งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = 4.06 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 4.06 บาท/ตร.ม.

2.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.) = 12.27 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.27 บาท/ตร.ม.

3. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = 236.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.75 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 276.75 บาท/ลบ.ม.

4. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = 550.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.75 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 590.75 บาท/ลบ.ม.

5. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. = 2,855.20 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 20.00 ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต 3.00 ลบ.ม. @ 2,855.20 = 8,565.60 บาท

- ค่า Wired Mesh 20.00 ตร.ม. @ 30.84 = 616.82 บาท

- ค่าแบบเหล็ก 21.94 บาท x 10 เมตร = 219.40 บาท

- ค่า Paver 20.00 ตร.ม. x 12.98 บาท = 259.60 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 9,661.42 บาท

ค่างานต้นทุน 9,661.42/ 20.00 = 483.07 บาท/ตรม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองทำนอย หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

6. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	8.90	กก. @	21.10	=	187.85 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	25.97	=	103.88 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	291.73 บาท
ค่างานต้นทุน	291.73 / 4.00			=	72.93 บาท/ม.

7. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	5.55	กก. @	23.42	=	129.92 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	16.94	=	67.76 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	197.68 บาท
ค่างานต้นทุน	197.68 / 4.00			=	49.42 บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 230/2569 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา