

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๕-๐๓๑ สายวัดเจดีย์
- ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนอก หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลคลอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๔๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวภี คำเพ็ง กรรมการ

๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

ที่ นศ๗๕๔๐๓/

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๑ สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนอก หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง ที่ ๓๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๑ สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลลอง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๑ สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลลองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๗๔๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และหากผลการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจึ่งมีส่วนต่างจากราคากลางเกิน ๑๕% ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสารณี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางอิชยา บุญเหลือ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

หน้าที 1 จาก 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-031 สายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ผนชก 2

เงินล่วงหน้าจ่าย : 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก : 0.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 5.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	8.00	2,067.44	16,539.52	1.3984	2,891.11	23,128.86
1.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	16.00	2,877.64	46,042.24	1.3984	4,024.09	64,385.47
2	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,550.00	3.61	9,205.50	1.3984	5.05	12,872.97
3	งานนดทับทางเดิม	ตร.ม.	2,550.00	10.06	25,653.00	1.3984	14.07	35,873.16

หน้า 2 จาก 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-031 สายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

เงินล่วงหน้าจ่าย : 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก : 0.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 5.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	318.75	464.09	147,928.69	1.3984	648.98	206,863.48
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	63.75	250.00	15,937.50	1.3984	349.60	22,287.00
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	107.00	200.00	21,400.00	1.3984	279.68	29,925.76
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 280 กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	2,125.00	441.77	938,761.25	1.3984	617.77	1,312,763.73
8	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	40.00	41.28	1,651.20	1.3984	57.73	2,309.04

หน้าที 3 จาก 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.75-031 สายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลคลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสายวัดเจดีย์ - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก , หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบบูรยายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

เงินล่วงหน้าจ่าย : 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก : 0.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 5.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

การคำนวณราคาวัสดุ (Unit : 5.00 m) ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	
9	งานรอยต่อเพื่อหตตัวตามขวาง	ม.	170.00	41.28	7,017.60	1.3984	57.73	9,813.41	
10	งานรอยต่อตามยาว	ม.	425.00	41.28	17,544.00	1.3984	57.73	24,533.53	
			รวมราคาค่าก่อสร้าง		1,230,136.50			1,744,756.41	
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			TOTAL		1,744,000.00	
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.3984									

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคำสั่งที่ 319/2563 ลง 3 ธ.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา