



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ที่ นคส๕๔๐๑/

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตำบลลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง ผ่าน เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลอง จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ ๕
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถ้ำเขาพร่ง หมู่ที่ ๔
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายโพธิ์ - สะพานท่าหน หมู่ที่ ๑๐
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราชัย หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคากลางแล้ว ได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ ๕

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๗๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าถ้ำเขาพร่ง หมู่ที่ ๔

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๗๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายโพธิ์-สะพานท่าหน หมู่ที่ ๑๐

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๗๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์ปราชัย หมู่ที่ ๙

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๖๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)

รายละเอียด...

รายละเอียดตามแบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง และรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายฉลอง บุญแสง)
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นางอิชยา บุญเหลือ)
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางกาญจนา คุ่มสวน)
(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางอิชยา บุญเหลือ)
(ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
(นางสุมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

26 ก.ค. 2560

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าถ้ำเขาวง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ราคารับมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	1,250.00	3.61	4,512.50	1.4019	5.06	6,326.07
2	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	37.50	317.43	11,903.63	1.4019	445.01	16,687.69
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	220.13	11,006.50	1.4019	308.60	15,430.01
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	380.55	380,545.00	1.4019	533.49	533,486.04
5	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	20.00	41.39	827.83	1.4019	58.03	1,160.53
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	80.00	50.14	4,011.32	1.4019	70.29	5,623.47
รวมราคาค่าก่อสร้าง					412,806.78			578,713.82
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(ห้ามลบเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					TOTAL	578,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	412,806.78
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำสั่งที่ 168/2560 ลง 4 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน 60 วัน งานจบงานงวดเดียว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฉลอง บุญแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอิชยา บุญเหลือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าถ้ำเขาพรหม หมู่ที่ 4
ขนาดความกว้างถนน 4.00 ม. ยาวความ 250.00 ม. พื้นที่ 1,000.00 ตร.ม. ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บ./ล.

งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามพื้นที่.....ไร่เบา.....✓.....อกลาง.....อหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.61 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.61 บาท/ตร.ม.

พื้นที่งานถางป่าขุดต่อ = 1,250.00 ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น 1.71 บาท/ตร.ม.

งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย 3.61 บาท/ตร.ม.

งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย 5.40 บาท/ตร.ม.

งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก) = 220.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 30 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 97.43 บาท/ลบ.ม.

รวม = 317.43 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 317.43×1.0 = 317.43 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 317.43 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 317.43 บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ใช้ราคา=(ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2) = 200.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 5 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 20.13 บาท/ลบ.ม.

รวม = 220.13 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 220.13×1.00 = 220.13 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 220.13 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 220.13 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฉลอง บุญแสง)

(นางอิชยา บุญเหลือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)

ปริมาณงานทั้งโครงการ	1,000.00	ตร.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	2,185.00	บาท/ลบ.ม.			
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.			
ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม. @	2,185.00	=	13,110.00 บาท
ค่าขนส่ง	10	กม. =	-	=	- บาท
ค่าเหล็กเสริม	40.00	ตร.ม @	40.00 x 35.00	=	1,400.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก 21.94 x 10				=	219.40 บาท
ค่า PAVER	40.00 x 12.31			=	492.40 บาท
ค่าบ่ม	40.00 x 0.00			=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	15,221.80 บาท
ค่างานต้นทุน	15,221.80 / 40.00			=	380.55 บาท

รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	20.00	ม.			
ค่าเหล็ก	27.80	กก. @	19.85	=	551.83 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....ชุด @				=	- บาท
JOINT FILLER	ตร.ม. @			=	- บาท
JOINT SEALER	ลิตร @			=	- บาท
ค่าหยอดยาง	20.00	ม. @	13.80	=	276.00 บาท
แผ่นพลาสติก	ม. @			=	- บาท
ไม้แบบ	0.54	ลบ.ฟ. @		=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	827.83 บาท
ค่างานต้นทุน	827.83 / 20.00			=	41.39 บาท

รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	80.00	ม.			
ค่าเหล็ก	111.20	กก. @	19.85	=	2,207.32 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 180.00 ม. @			22.55	=	1,804.00 บาท
ทาสี + จาระบี	ชุด @			=	- บาท
JOINT SEALER	ลิตร @			=	- บาท
แผ่นพลาสติก	ม. @			=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	4,011.32 บาท
ค่างานต้นทุน	4,011.32 / 80.00			=	50.14 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(นางอิชยา บุญเหลือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าถ้ำเขาพร่ง หมู่ที่ ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลผดุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
 - ๕.๒ การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นวรงค์	บุญแสง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอิชยา	บุญเหลือ	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์	สุทธิพันธ์	กรรมการ