

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนน้ำส้ม คลองเตียนฉาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นางฉลอง บุญแสวง ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ
 ๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ

โครงการ	ก่อสร้างถนนน้ำคันคลองเดือนฉาย		
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	0
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤษภาคม 2564

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.68 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาค่าหน่วย x (FN)	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal)	-						
	- งานรื้อคันทางแล้วบดทับ 20 ซม.							
	- ลูกรัง (Soil Aggregate)	-	ตร.ม.	11.06	-	1.3984	15.47	-
	- หินคลุก (Crushed Rock)		ตร.ม.	0.00	-	1.3984	-	-
2	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and Grubbin)							
	- ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	150.00	ตร.ม.	1.75	262.50	1.3984	2.45	367.08
	- ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	0.00	-	0	-	-
	- ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	0.00	-	0	-	-
3	งานถมคันทาง (Embankment)							
	- ดิน (Soil)	150.00	ลบ.ม.	210.00	31,500.00	1.3984	293.66	44,049.60
	- ทราย (Sand)		ลบ.ม.		-	1.3984	-	-
4	งานรองพื้นทาง (Subbase)							
	- วัสดุมวลรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	301.84	-	1.3984	422.09	-
5	งานพื้นทาง(base)							
	- หินคลุก (Crushed Rock)	30.00	ลบ.ม.	544.00	16,320.00	1.3984	760.73	22,821.89
6	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	689.80	3,449.00	1.3984	964.62	4,823.08
7	งานผิวทางคอนกรีต				-			
	- คอนกรีต STRENGTH 280 kg/cm ²	15.00	ลบ.ม.	2,780.00	41,700.00	1.3984	3,887.55	58,313.28
8	งานเหล็กเสริม				-			
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	125.00	ตร.ม.	91.00	11,375.00	1.3984	127.25	15,906.80
	- CONTRACTION JOINT RB 15 x 0.50 m. @ 0.50	0.0581	ตัน	27,216.00	1,581.30	1.3984	38,058.85	2,211.30
	- EXPANSION JOINT RB 19 x 0.50 m. @ 0.50 m.#	-	ตัน	27,216.00	-	1.3984	38,058.85	-
	- LONGITUDINAL JOINT DB 16 x 0.50 m. @ 0.50 m	-	ตัน	27,216.00	-	1.3984	38,058.85	-
9	งานไหล่ทาง				-			
	- หินคลุก	3.75	ลบ.ม.	410.00	1,537.50	1.3984	573.34	2,150.04
	- คอนกรีต STRENGTH 280 kg/cm ²	3.75	ลบ.ม.	2,780.00	10,425.00	1.3984	3,887.55	14,578.32
10	งานลาดคอนกรีต				-			
	- คอนกรีต STRENGTH 280 kg/cm ²	12.00	ลบ.ม.	2,780.00	33,360.00	1.3984	3,887.55	46,650.62
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	80.00	ตร.ม.	91.00	7,280.00	1.3984	127.25	10,180.35
	- DB 12 mm.	0.0968	ตัน	26,503.00	2,565.49	1.3984	37,061.80	3,587.58
	- RB 6 mm.	0.0292	ตัน	30,366.00	886.69	1.3984	42,463.81	1,239.94
	- ท่อ pvc 2"	10.00	ท่อน	328.22	3,282.20	1.3984	458.98	4,589.83
	ยอดรวมยกไป				165,524.68			231,469.71

โครงการ	ก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย		
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	0
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤษภาคม 2564

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.68 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times (FN)$	ราคากลาง
	ยอดรวมยกมา				165,524.68			231,469.71
11	ไม้แบบ	21.20	ตร.ม.	532.85	11,296.42	1.3984	745.14	15,796.91
12	งานแอสฟัลท์ทรอยต์ต่อ	5.00	ลิตร	30.00	150.00	1.3984	41.95	209.76
13	งานขุดลอก	200.00	ลบ.ม.	27.53	5,506.00	1.3984	38.50	7,699.59
14	งานวางกล่องเกเบรียน							
	- Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (10 - 12)	26.00	กล่อง	1,768.00	45,968.00	1.3984	2,472.37	64,281.65
	- หินใหญ่	52.00	ลบ.ม.	644.00	33,488.00	1.3984	900.57	46,829.62
	- แผ่นใยสังเคราะห์	40.00	ตร.ม.	40.00	1,600.00	1.3984	55.94	2,237.44
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	รวม				266,533.10			371,524.69
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							371,000.00

(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

266,533.10

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมตามค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3984

104,991.59

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ที่ 116/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นางสาวกิติ ดาเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน