

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองทำนอย หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
วางหินใหญ่ก่อวงเบี่ยง ๑๒๐ ก่อวง วรรณาด ค.ส.ล.ป้องกันตลิ่ง ๒๔ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางสุมิตรา	รักบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	กรรมการ
๗.๓	นางสาวรณี	ดำเพ็ง	กรรมการ

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมคันคลองคลองทำน้อย		
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	0
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤษภาคม 2564

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.68 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × (FN)	ราคากลาง
1	งานถางป่า(Clearing and Grubbin)							
	- ค่าถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	-	ตร.ม.	1.75	-	1.3716	2.40	-
2	งานขุดเปิดหน้าดิน							
	- ค่าขุดเปิดหน้าดิน	72.00	ลบ.ม.	29.83	2,147.40	1.3716	40.91	2,945.37
3	งานขุดลอก							
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	300.00	ลบ.ม.	27.53	8,259.00	1.3716	37.76	11,328.04
4	งานวางกล่องเกเบรียน							
	- Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (10 - 12)	120.00	กล่อง	1,588.00	190,560.00	1.3716	2,178.10	261,372.10
	- หินใหญ่	240.00	ลบ.ม.	644.00	154,560.00	1.3716	883.31	211,994.50
	- แผ่นใยสังเคราะห์	150.00	ตร.ม.	40.00	6,000.00	1.3716	54.86	8,229.60
5	งานตาดคอนกรีต				-			
	- คอนกรีต STRENGTH 240 kg/cm ²	12.00	ลบ.ม.	2,729.00	32,748.00	1.3716	3,743.10	44,917.16
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	96.00	ตร.ม.	77.00	7,392.00	1.3716	105.61	10,138.87
6	งานเหล็กเสริม				-			
	- DB 12 mm.	0.0622	ตัน	26,488.00	1,647.55	1.3716	36,330.94	2,259.78
	- RB 9 mm.	0.1447	ตัน	24,815.89	3,590.86	1.3716	34,037.47	4,925.22
7	ไม้แบบ	3.60	ตร.ม.	532.85	1,918.26	1.3716	730.86	2,631.09
8	งานแอสฟัลท์รองรอยต่อ	2.00	ลิตร	30.00	60.00	1.3716	41.15	82.30
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	รวม				411,883.07			563,824.02
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							477,000.00

(สิ้นเงินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

411,883.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมตามค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3716

151,940.95

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ที่ 117/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการราคากลาง
(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........กรรมการราคากลาง
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการราคากลาง
(นางสาวรี ดำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน