

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง หมู่ที่ 1 ตำบลลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 /งานโครงสร้างวิศวกรรม และ งานสถาปัตยกรรม	187,745.39	ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาสินค้า เฉลี่ยวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคารับประกัน 22.00 - 22.99 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	 ฯลฯ.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	187,745.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ	187,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำสั่งที่ 201/2558 ลง 27 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน งานงวดเดียว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ (นางฉาวพจน์ กลิ่นส้มฝัส)
(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางพกามาต ยิ่งยงค์)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง หมู่ที่ 1 ตำบลลอง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,528.99	1.2726	187,745.39	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			187,745.39	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำสั่งที่ 201/2558 ลว 27 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน งานงวดเดียว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางสาวพจน์ กลิ่นสัมพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางผกามาศ ยิ่งยงค์)

ปริมาณงาน โดยทำการปั่นพื้นคอนกรีตทางเข้าขนาด 0.40x0.40x0.04 ม. พื้นที่ 215 ตร.ม. พร้อมถมหินคลุกบริเวณหน้ารั้ว กว้าง 4 ม ยาว 36 ม พหนา 0.10 ม. และก่อสร้างเสารอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยกยอดมา							114,982.75	
4	งานเสาสูง 12 เมตร								
	- งานดินชุด-ถมกลับ	0.94	ลบ.ม.	-	-	148.00	139.12	139.12	
	- งานทรายรองพื้น	2.76	ลบ.ม.	300.00	828.00	99.00	273.24	1,101.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,510.00	7,550.00	436.00	2,180.00	9,730.00	
	- งานพื้นปูนแผ่นหินแกรนิตขนาด 60 ซม. X 60 ซม.	8.00	ตร.ม.	750.00	6,000.00	175.00	1,400.00	7,400.00	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	35.00	เส้น	52.00	1,820.00	7.50	262.50	2,082.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.31	กก.	43.00	99.33	-	-	99.33	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2"	1.00	ฟ่อน	594.00	594.00	95.00	95.00	689.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2" พร้อมข้อต่อตลอด Ø 1 1/2"	1.00	ฟ่อน	930.00	930.00	95.00	95.00	1,025.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2" พร้อมข้อต่อตลอด Ø 2"	2.00	ฟ่อน	1,257.00	2,514.00	95.00	190.00	2,704.00	
	- หัวเม็ดทองเหลือง	7.00	อัน	800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- ไม่แบบ	2.93	ตร.ม.	352.00	1,031.36	133.00	389.69	1,421.05	
	- น็อตสกรู ขนาด 1/2"	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
	- สีสันมัน (สีบอร์นเงิน)	1.00	กระป๋อง	495.00	495.00	-	-	495.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							147,528.99	
	รวมทั้งหมดเป็นเงิน							147,528.99	