

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสูงช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลดลอง

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2558

ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	750.00	3.16	2,370.00	1.3574	4.29	3,217.04
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.50	299.09	6,729.53	1.3574	405.98	9,134.66
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	327.24	9,817.20	1.3574	444.20	13,325.87
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	600.00	328.07	196,844.10	1.3574	445.33	267,196.18
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	12.00	55.58	667.02	1.3574	75.45	905.41
6	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	108.00	49.90	5,389.16	1.3574	67.73	7,315.25
รวมราคาค่าก่อสร้าง					221,817.01			301,094.40
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)					TOTAL	301,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	221,817.01
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดลองคำสั่งที่ 202/2558 ลง 27 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน 60 วัน งบประมาณงวดเดียว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเอกสันติ เขียวกุ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)

ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บ./ล.

งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ถากถางวัชพืชและป่าหนาดินเดิมออกด้วย 4.74 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 299.09 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 327.24 บาท/ลบ.ม.

(นายเอกสันติ เขียวกั๋ง)

(นายพัชรินทร์ โจ้ห้าว)

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)

ปริมาณงานทั้งโครงการ	600.00	ตร.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,839.94	บาท/ลบ.ม.			
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.			
ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม. @	1,839.94	=	11,039.64 บาท
ค่าขนส่ง	10	กม. =	-	=	- บาท
ค่าเหล็กเสริม	40.00	ตร.ม. @	40.00 x 35.00	=	1,400.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก 19.45 x 10				=	194.50 บาท
ค่า PAVER 40.00 x 12.22				=	488.80 บาท
ค่าบ่ม 40.00 x 7.20				=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	13,122.94 บาท
ค่างานต้นทุน	13,122.94 / 40.00			=	328.07 บาท

รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	12.00	ม.			
ค่าเหล็ก	16.64	กก. @	20.18	=	335.88 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....ชุด @				=	- บาท
JOINT FILLER	ตร.ม. @			=	- บาท
JOINT SEALER	ลิตร @			=	- บาท
ค่าหยอดยาง	12.00	ม. @	13.26	=	159.12 บาท
แผ่นพลาสติก		ม. @		=	- บาท
ไม้แบบ	0.32	ลบ.ฟ. @	532.71	=	172.02 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	667.02 บาท
ค่างานต้นทุน	667.02 / 12.00			=	55.58 บาท

รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	108.00	ม.			
ค่าเหล็ก	149.80	กก. @	20.18	=	3,022.88 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 180.00 ม. @ 21.91				=	2,366.28 บาท
ทาสี + จาระบี	ชุด @			=	- บาท
JOINT SEALER	ลิตร @			=	- บาท
แผ่นพลาสติก	ม. @			=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,389.16 บาท
ค่างานต้นทุน	5,389.16 / 108.00			=	49.90 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

(นายเอกสันติ เขียวกุ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)