

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตุ๊ก-จุดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๕๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ เมษายน ๒๕๖๔	เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ๖.๒	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการ ๗.๒ นางสาวภีร์ คำเพ็ง กรรมการ ๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสตุ๊ก-จุดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๓.๘๑	๒,๖๖๗.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕.๓๓	๓,๗๒๙.๕๓
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๑๑.๔๗	๘,๐๒๙.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๖.๐๔	๑๑,๒๒๗.๗๕
๓	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๑.๐๐	๒๘๖.๖๘	๖,๐๒๐.๒๘	๑.๓๙๘๔	๔๐๐.๘๙	๘,๔๑๘.๗๖
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๒๘.๐๐	๒๓๖.๖๘	๖,๖๒๗.๐๔	๑.๓๙๘๔	๓๓๐.๙๗	๙,๒๖๗.๒๕
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๔๑๖.๓๖	๒๓๓,๑๖๑.๖๐	๑.๓๙๘๔	๕๘๒.๒๔	๓๒๖,๐๕๓.๑๘
๖	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๑๖.๐๐	๗๖.๓๗	๑,๒๒๑.๙๒	๑.๓๙๘๔	๑๐๖.๘๐	๑,๗๐๘.๗๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ก-จตเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๗	งานรอยต่อเพื่อหัดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๒.๙๕	๒,๑๑๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗๔.๐๕	๒,๙๖๑.๘๑
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			๒๕๙,๘๔๔.๘๔			๓๖๓,๓๖๗.๐๒
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				TOTAL		๓๖๓,๐๐๐.๐๐
	งบประมาณโครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		๓๕๕,๐๐๐.๐๐
	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๙๘๔					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรวิ ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ก-จตเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ)(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๘๑	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๘๑	บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง ๑๐ ซม.)	=	๑๑.๔๗	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๑.๔๗	บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก + ค่าขน)	=	๒๕๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๖.๖๘	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๘๖.๖๘	บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาสืบจากบ่อทรายในพื้นที่ (รวมค่าตัก+ค่าขน)	=	๒๐๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๖.๖๘	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๓๖.๖๘	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ก-จุดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. ๒,๓๗๑.๙๖ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๐๐ ลบ.ม. @ ๒,๓๗๑.๙๖ = ๗,๑๑๕.๘๘ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๐.๐๐ ตร.ม. @ ๓๗.๐๐ = ๗๔๐.๐๐ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๐.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๖๐ บาท = ๒๕๒.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๘,๓๒๗.๒๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๘,๓๒๗.๒๘ / ๒๐.๐๐ = ๔๑๖.๓๖ บาท/ตรม.

๖. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๘.๙๐ กก. @ ๒๗.๕๐ = ๒๔๔.๘๖ บาท

- ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๑๕.๑๕ = ๖๐.๖๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๓๐๕.๔๖ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๐๕.๔๖ / ๔.๐๐ = ๗๖.๓๗ บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ก-จตเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๗. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)				คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๗.๒๕	=	๑๕๑.๒๐	บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๕.๑๕	=	๖๐.๖๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๑๑.๘๐	บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๑.๘๐ / ๔.๐๐			=	๕๒.๙๕	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา