

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบายน้ำบ้านนายฉลอง-คุชลประทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ความกว้างของรางน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงของ
รางระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ -----
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ <u>นายเสกสรรค์</u>	<u>สุทธิช่วย</u>	ประธานกรรมการ
๗.๒ <u>นางสาวรพี</u>	<u>ดำเพ็ง</u>	กรรมการ
๗.๓ <u>นายชนรินทร์</u>	<u>เพ็งสุทธิ</u>	กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง

โครงการก่อสร้าง : คูระบายน้ำบ้านนายฉลอง - คูชลประทาน หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คล. ความกว้างของรางน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

แบบ พร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณราคา : เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๐.๓๑ บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๗๓๔.๙๗	๑.๓๙๘๔	๕๑๑,๔๔๓.๗๘	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	-		-	
	รวมคำนวณต้นทุน	๓๖๕,๗๓๔.๙๗			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				

	รวมค่าก่อสร้าง	๕๑๑,๔๔๓.๗๘
ราคากลาง	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	๕๑๑,๐๐๐.๐๐
งบประมาณที่ตั้งไว้	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	๔๙๑,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง คำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกี ดาเพ็ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง : คูระบายน้ำบ้านนายฉลอง - คูชลประทาน หมู่ที่ ๖

แบบ ปร๔


ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด คสล. ความกว้างของรางน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐X๐.๖๐ เมตร							
๑	งานดินขุดและถมคืน	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๒.๐๕	๒,๖๔๖.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง คบ.	๒๖.๕๐	ลบ.ม.	๒,๓๘๓.๑๘	๖๓,๑๔๔.๗๔	๓๐๖.๐๐	๘,๑๐๗.๗๘	๗๑,๒๕๒.๕๑
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๒.๘๘	ลบ.ม.	๒,๐๔๘.๐๐	๕,๘๘๘.๒๔	๓๙๘.๐๐	๑,๑๔๖.๒๔	๗,๐๔๔.๔๘
๔	เหล็กเหล็กลเสริมคอนกรีต SR ๒๔ dia ๖ มม.	๖๔๓.๓๒	กก	๒๙.๐๕	๑๘,๖๘๘.๔๕	๔.๑๐	๒,๖๓๗.๖๑	๒๑,๓๒๖.๐๖
๕	เหล็กเหล็กลเสริมคอนกรีต SR ๒๔ dia ๙ มม.	๒,๔๖๐.๗๒	กก	๒๘.๑๐	๖๙,๑๔๖.๒๓	๔.๑๐	๑๐,๐๘๘.๙๕	๗๙,๒๓๕.๑๘
๖	ลวดผูกเหล็ก	๘๓.๔๗	กก.	๖๑.๐๖	๕,๐๙๖.๘๐	-	-	๕,๐๙๖.๘๐
๗	ไม้แบบ พร้อมค้ำยัน	๑๒๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๘	ค่าแรงไม้แบบ	๓๖๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔๘,๕๕๕.๐๐	๔๘,๕๕๕.๐๐
๙	ตะปู	๓๓.๖๐	กก.	๕๑.๔๐	๑,๗๒๗.๐๔	-	-	๑,๗๒๗.๐๔
๑๐	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๔๐.๐๐	ท่อน	๕๒๖.๔๗	๒๑,๐๕๘.๕๙	-	-	๒๑,๐๕๘.๕๙
๑๑	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร	๒๑.๐๐	ท่อน	๙๘๑.๓๑	๒๐,๖๐๗.๕๑	๑๖๓.๓๕	๓,๔๓๐.๓๕	๒๔,๐๓๗.๘๖
	รวม							๓๓๓,๙๖๙.๕๓
	ฝางานระบายน้ำ คสล.							
๑๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง คบ.	๕.๑๖	ลบ.ม.	๒,๓๘๓.๑๘	๑๒,๒๙๗.๒๑	๓๐๖.๐๐	๑,๕๗๘.๙๖	๑๓,๘๗๖.๑๗
๑๓	เหล็กเหล็กลเสริมคอนกรีต SR ๒๔ dia ๖ มม.	๑๓๘.๔๖	กก.	๒๙.๐๕	๔,๐๒๒.๑๕	๔.๑๐	๕๖๗.๖๗	๔,๕๘๙.๘๒
๑๔	เหล็กเหล็กลเสริมคอนกรีต SR ๒๔ dia ๙ มม.	๓๘๔.๑๒	กก.	๒๘.๑๐	๑๐,๗๙๓.๗๗	๔.๑๐	๑,๕๗๔.๘๙	๑๒,๓๖๘.๖๖
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๗.๘๔	กก.	๖๑.๐๖	๔๗๘.๔๗	-	-	๔๗๘.๔๗
๑๖	ท่อ PVC ขนาด ๑"x๑"	๑๙.๐๐	ท่อน	๑๐๗.๔๘	๒,๐๔๒.๑๒	๒๑.๕๙	๔๑๐.๒๑	๒,๔๕๒.๓๓
	รวม							๓๓,๗๖๕.๔๕
	รวมงานรางระบายน้ำ คสล. + ฝาดัด							๓๖๕,๗๓๔.๙๗

(ลงชื่อ)


(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสารภี คำเพ็ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ