



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ที่ นคต๕๔๐๗/

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.คลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองที่ ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสารภี คำเพ็ง)


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางอิชยา บุญเหลือ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง.....
.....
.....



(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง..... - หัสธนา ,
.....
.....



(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,026,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,026,000.00	
	ราคากลาง	1,026,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลหนอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

รวมค่าก่อสร้าง

1,026,922.80

คิดเป็นเงินประมาณ

(หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1,026,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลยราคาประมาณ บาท /ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรภัฏ ดำเพ็ญ)

(ลงชื่อ) ช. เจริญ 1594 กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน : 30.00 - 30.99 บาท

เขตพื้นที่ : ผดุง 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	31.50	ลบ.ม.		-	125.00	3,937.50	3,937.50
	1.2 ทราดยาบ	26.00	ลบ.ม.	200.00	5,200.00	91.00	2,366.00	7,566.00
	1.3 คอนกรีตยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,600.00	2,400.00	398.00	597.00	2,997.00
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงประกอบแบบ	180.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,940.00	23,940.00
	- ไม้แบบ	90.00	ลบ.ฟ.	532.00	47,880.00	-	-	47,880.00
	- ไม้เคร่า (คิดไม้แบบ 30%)	27.00	ลบ.ฟ.	532.00	14,364.00	-	-	14,364.00
	- ตะปู	29.25	กก.	53.70	1,570.73	-	-	1,570.73
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	228.00	ก.ก.	23.99	5,469.72	4.10	934.80	6,404.52
	รวม							108,659.75

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	135.00	กก.	22.28	3,007.80	4.10	553.50	3,561.30
	- เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	1,500.00	กก.	21.25	31,875.00	3.30	4,950.00	36,825.00
	- เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	426.00	กก.	22.36	9,525.36	3.30	1,405.80	10,931.16
	- ลวดผูกเหล็ก	687.00	กก.	57.94	39,804.78	-	-	39,804.78
	- Wire Mesh 4 mm. @ 0.20m.	68.00	ตร.ม	30.00	2,040.00	5.00	340.00	2,380.00
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	75.00	ลบ.ม.	2,241.12	168,084.00	391.00	29,325.00	197,409.00
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก							
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n1 นิ้ว	30.00	ท่อน	368.22	11,046.60		-	11,046.60
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n1 1/2 นิ้ว	22.00	ท่อน	678.50	14,927.00		-	14,927.00
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด n2 1/2 นิ้ว	47.00	ท่อน	1,247.66	58,640.02		-	58,640.02
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม. หน้าก 6.13 กก/ม.	46.00	ท่อน	561.16	25,813.36		-	25,813.36
	- แผ่น Plate ขนาด 0.20X0.40ม.X10มม.	28.00	แผ่น	150.00	4,200.00		-	4,200.00
	- Bolt สลักเกลียว ขนาด ศก.6 มม. x 0.30 ม.	84.00	ตัว		-		-	-
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	130.00	กก.	21.50	2,795.00		-	2,795.00
	- เหล็ก SR 24 dia 15 มม.	170.00	กก.	22.20	3,774.00		-	3,774.00
	รวม							412,107.22

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวगी คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	- เกลียวเร่ง (หัวเสา)	18.00	ตัว	160.00	2,880.00		-	2,880.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3,941.48	ก.ก.		-	12.00	47,297.76	47,297.76
	รวม							50,177.76
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							570,944.73
2	2.งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานมุงหลังคา							
	- แผ่น Metal Sheet ทน 0.4 มม. กว้าง 0.80 ม.	522.00	ตร.ม.	120.00	62,640.00		-	62,640.00
	- แผ่นครอบข้าง.	20.00	ม.	60.00	1,200.00	50.00	1,000.00	2,200.00
	- สกรูยึด แผ่น Metal Sheet	1,000.00	ตัว	0.15	150.00		-	150.00
	- ค่าแรงงานมุง แผ่น Metal Sheet	522.00	ตร.ม.		-	80.00	41,760.00	41,760.00
	2.2 งานกันสาด							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หนัก 15.0 กก/เส้น	21.00	ท่อน	327.00	6,867.00		-	6,867.00
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	21.42	ตร.ม.		-	30.00	642.60	642.60
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	21.42	ตร.ม.		-	38.00	813.96	813.96
	- แผ่นกันสาด Metal Sheet (มีช่องระบายอากาศ)	64.00	ตร.ม.	120.00	7,680.00		-	7,680.00
	- ค่าแรงงานประกอบโครงกันสาด	289.00	ก.ก.	-	-	12.00	3,468.00	3,468.00
	- ค่าแรงงานติดตั้งแผ่นกันสาด	64.00	ตร.ม.		-	23.00	1,472.00	1,472.00
	รวม							127,693.56

(ลงชื่อ).....
(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	2.3 งานฉาบปูน + งานตกแต่งผิวพื้น							
	- งานฉาบขัดมันผนังโครงสร้าง สีดำ	75.60	ตร.ม.	100.00	7,560.00	100.00	7,560.00	15,120.00
	- งานขัดมันเรียบงานพื้น	360.00	ตร.ม.	-	-	40.00	14,400.00	14,400.00
	- งานขัดมันหยาบพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	30.00	540.00	540.00
	- งานหยอดทรายร่องรอยต่อพื้นคอนกรีต	228.00	ม.	-	-	15.15	3,454.20	3,454.20
	2.4 งานทาสี							
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	2.00	กล.	280.00	560.00	-	-	560.00
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	4.00	กล.	971.00	3,884.00	-	-	3,884.00
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	217.00	ตร.ม.	-	-	35.00	7,595.00	7,595.00
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	217.00	ตร.ม.	-	-	38.00	8,246.00	8,246.00
	รวม							53,799.20
	รวมงานสถาปัตยกรรม							181,492.76

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
3	3.งานระบบสุขาภิบาล							
	3.1 งานระบบระบายน้ำฝน							
	- รางน้ำฝน สแตนเลสเงา	19.00	ตร.ม.	650.00	12,350.00	25.00	475.00	12,825.00
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							12,825.00
4	4.งานระบบไฟฟ้า							
	4.1 ท่อร้อยสายไฟ							
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด DIA 3/4"	7.00	ท่อน	34.00	238.00	23.00	161.00	399.00
	4.2 สายไฟ							
	- สาย THW 2.5 SQ.MM.	60.00	ม.	9.00	540.00	7.00	420.00	960.00
	- สาย THW 4 SQ.MM.	20.00	ม.	15.00	300.00	10.00	200.00	500.00
	4.3 ชุดดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- ดวงโคม FL. กล้องเหล็กพับเปลือย หลอด 1-36 W	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	115.00	920.00	10,520.00
	- โคมไฟกิ่งครอบกระจกใส หลอด PLE 1-18 W. (IP55)	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	165.00	990.00	5,190.00
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ							
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A - 250V. หน้ากากกันฝน	4.00	ชุด	70.00	280.00	60.00	240.00	520.00
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A - 250V. หน้ากากกันฝน	4.00	ชุด	180.00	720.00	60.00	240.00	960.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (เหมารวม)	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							21,049.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ไม้ค้ำยัน ต้น	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร				เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร				หมายเหตุ
					6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	12 มม.	16 มม.	20 มม.	25 มม.	
1	งานฐานราก	9.45	25.20	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	
2	ตอม่อ	0.78	11.76	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	
3	เสา	3.60	54.00	-	372.00	-	-	-	-	270.00	-	-	
4	คาน	7.00	84.00	-	654.73	-	-	-	560.00	-	-	-	
5	พื้น	54.00	6.48	-	-	270.00	-	-	720.00	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ที่มาของราคา	วิธีการสืบ
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1 ทรายหยาบ	บ.จิตติภัณฑ์ คอนกรีต	เข้าไปสอบถาม
	1.2 คอนกรีตหยาบ	บ.จิตติภัณฑ์ คอนกรีต	เข้าไปสอบถาม
	1.3 ไม้แบบ	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.4 ไม้เคร่า (คิดไม้แบบ 30%)	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.5 ตะปู	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.6 เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.7 เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.8 เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.9 เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.11 Wire Mesh 4 mm.@ 0.20m.	บ.จิตติภัณฑ์ คอนกรีต	เข้าไปสอบถาม
	1.12 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.13 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๓1 นิ้ว	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.14 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๓1 1/2 นิ้ว	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.15 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๓2 1/2 นิ้ว	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาณี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	ที่มาของราคา	วิธีการสืบ
	1.16 เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.17 แผ่น Plate 0.20X0.40ม.X10มม.	บ.บริบูรณ์พันธ์	เข้าไปสอบถาม
	1.18 Bolt สลักเกลียว ขนาด ศก.6 มม.	บ.บริบูรณ์พันธ์	เข้าไปสอบถาม
	1.19 เหล็ก SR 24 dia 15 มม.	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	1.20 เกลียวเร่ง (หัวเสา)	บ.บริบูรณ์พันธ์	เข้าไปสอบถาม
2	2.งานสถาปัตยกรรม		
	2.1 แผ่น Metal Sheet หนา 0.4 มม.	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
	2.2 แผ่นครอบข้าง.	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
	2.3 สกรูยึด แผ่น Metal Sheet	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
	2.4 เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
	2.5 สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	2.6 สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	พานิชย์ จ.นศ.	http://www.indexpr.moc.go.th
	2.7 แผ่นกันสาด (มีช่องระบายอากาศ)	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
3	3.งานระบบสุขาภิบาล		
	3.1 รางน้ำฝน สแตนเลสเงา	บ.สิชลเมืงทลชีท	เข้าไปสอบถาม
4	4.งานระบบไฟฟ้า		
	4.1 PVC (สีเหลือง) ขนาด DIA 3/4"	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.2 สาย THW 2.5 SQ.MM.	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.3 สาย THW 4 SQ.MM.	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.4 ดวงโคม FL. กล่องเหล็กพับเปลือย	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.5 โคมไฟกิ่งครอบกระจกใส	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.6 สวิตช์เดี่ยว . หน้ากากกันฝน	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม
	4.7 เต้ารับคู่ หน้ากากกันฝน	บ.สิชลการไฟฟ้า	เข้าไปสอบถาม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายฉลอง บุญแสวง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวภีร์ คำเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ