

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางต้อย-ศูนย์สาธิต หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐๗,๐๐๐.- บาท
(หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมิตร	รักษาราชการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฉลอง	บุญแสวง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรณี	คำเพ็ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางตุ้ย - ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : ถนนสายนางตุ้ย - ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : กรมปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย (แบบมาตรฐาน ถนน คสล. หนา 0.15 ม. แบบเลขที่ ท.1-01)

คำนวณราคากลาง : วันที่ 17 กันยายน 2563

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ราคาน้ำมัน : 18.00-18.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	F_N	ราคา	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			ต่อหน่วย x F_N	
1	งานวางป่าชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	/1,140.00	/ 3.42	3,898.80	1.3984	4.78	5,452.08
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	/1,140.00	/ 10.26	11,696.40	1.3984	14.35	16,356.25
3	งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	/ 228.00	/265.37	60,504.36	1.3984	371.09	84,609.30
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	/ 28.50	/250.00	7,125.00	1.3984	349.60	9,963.60
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	/ 57.00	/133.44	7,606.08	1.3984	186.60	10,636.34
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	/ 950.00	/349.33	331,863.50	1.3984	488.50	464,077.92
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ชม.)							
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	/ 15.00	/51.56	773.40	1.3984	72.10	1,081.52
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	/ 80.00	/ 37.66	3,012.80	1.3984	52.66	4,213.10
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	/ 190.00	/42.89	8,149.10	1.3984	59.98	11,395.70
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			426,480.34			607,785.81
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)					TOTAL	607,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 426,480.34

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.3984

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคำสั่งที่ 222/2563 ลว 8 ก.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)