

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ-บ้านสระเคียน
หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓๙,๐๐๐.- บาท
(หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรักบำรุง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายฉลอง บุญแสวง กรรมการ

๗.๓ นางสาวรพี ดำเพ็ญ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ - บ้านสระเคียน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : ถนนสายราษฎร์อุทิศ - บ้านสระเคียน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : กรมปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย (แบบมาตรฐาน ถนน คสล. หนา 0.15 ม. แบบเลขที่ ท.1-01)

คำนวณราคากลาง : วันที่ 17 กันยายน 2563

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ราคาน้ำมัน : 18.00-18.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,200.00	3.42	4,104.00	1.3984	4.78	5,739.03
	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	10.26	12,312.00	1.3984	14.35	17,217.10
3	งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	240.00	265.37	63,688.80	1.3984	371.09	89,062.42
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	250.00	7,500.00	1.3984	349.60	10,488.00
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	133.44	8,006.40	1.3984	186.60	11,196.15
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	349.33	349,330.00	1.3984	488.50	488,503.07
7	งานรอยต่อแผ่อขยายตามขวาง	ม.	20.00	51.56	1,031.20	1.3984	72.10	1,442.03
8	งานรอยต่อแผ่หดตัวตามขวาง	ม.	80.00	37.66	3,012.80	1.3984	52.66	4,213.10
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	200.00	42.89	8,578.00	1.3984	59.98	11,995.48
10	งานวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	ม.	9.00	1,464.16	13,177.44	1.3984	2,047.48	18,427.33
			รวมราคาค่าก่อสร้าง		448,985.20			639,856.38
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL	639,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

448,985

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคำสั่งที่ 222/2563 ลง 8 ก.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกี ด้าเพ็ง)