

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยมียาชาว่า-ทุ่งพังงำ หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย กรรมการ

๗.๓ นางสาวรวิ ดำเพ็ง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

ที่ นศ๗๕๔๐๓/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยมียาชาว่า - หุ้งพังก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลลลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลลองที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายขอยมียาชาว่า-หุ้งพังก่า หมู่ที่ ๘ โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขอยมียาชาว่า - หุ้งพังก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลลลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ลลองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และหากผลการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายาวที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจ้างมีส่วนต่างจากราคากลางเกิน ๑๕% ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวภาณี คำเพ็ง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอิชยา บุญเหลือ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ส.ร.๒๕๐๒.



(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

10 ส.ร. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายซอยมียาวว่า-ทุ่งฟังก์้า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๘ ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ราคาน้ำมัน ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

เงินล่วงหน้าจ่าย : ๐.๐๐ %

เงินประกันผลงานหัก : ๐.๐๐ %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : ๕.๐๐ %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ๗.๐๐ %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานถางป่าตัดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๗๔	๒,๙๙๒.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕.๒๓	๔,๑๘๔.๐๑
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๒๗	๙,๐๑๖.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๗๖	๑๒,๖๐๗.๙๗
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๙๖.๐๐	๕๒๐.๖๙	๔๙,๙๘๖.๒๔	๑.๓๙๘๔	๗๒๘.๑๓	๖๙,๙๐๐.๗๖
๔	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๕.๖๖	๖,๘๕๕.๘๔	๑.๓๙๘๔	๓๙๙.๔๗	๙,๕๘๗.๒๑
๕	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒๐๙.๗๖	๖,๗๑๒.๓๒
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๐๗.๒๔	๒๖๐,๖๓๓.๖๐	๑.๓๙๘๔	๕๖๙.๔๘	๓๖๔,๔๗๐.๐๓
๗	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๖๔.๘๖	๑,๒๙๗.๒๐	๑.๓๙๘๔	๙๐.๗๐	๑,๘๘๘.๐๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายซอยมียาชาว่า-ทุ่งพังกา หมู่ที่ ๘ ตำบลลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๘ ตำบลลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามแบบ : แบบรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
ราคาน้ำมัน ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒
เงินล่วงหน้าจ่าย : ๐.๐๐ % เงินประกันผลงานหัก : ๐.๐๐ % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : ๕.๐๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ๗.๐๐ %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๘	งานรอยต่อเพื่อหัดตัวตามขวาง	ม.	๔๔.๐๐	๔๗.๘๓	๒,๑๐๔.๕๒	๑.๓๙๘๔	๖๖.๘๙	๒,๙๔๒.๙๖
รวมราคาค่าก่อสร้าง					๓๓๗,๖๘๕.๔๐			๔๗๒,๒๑๙.๒๖
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง					ตัวอักษร(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		TOTAL	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
ราคาขงประมาณโครงการก่อสร้าง					ตัวอักษร(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		TOTAL	๔๖๓,๐๐๐.๐๐
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง					= ๑.๓๙๘๔			

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสมิตรา รักบำรุง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลอง


(นางเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสารกิ คำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....