

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาปริง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๐๔,๕๗๒.๘๘ บาท
(สี่แสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสมิตรา รักษาราชการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสารณี คำเพ็ง กรรมการ

๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปริง หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน 37.00-37.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ผนชก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม.	ม.	7.00	2,041.73	14,292.11	1.4018	2,862.10	20,034.68
2	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.00	4.03	2,418.00	1.4018	5.65	3,389.55
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	12.17	7,302.00	1.4018	17.06	10,235.94
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.50	276.24	2,071.80	1.4018	387.23	2,904.25
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	590.24	14,756.00	1.4018	827.40	20,684.96
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	500.00	479.27	239,635.00	1.4018	671.84	335,920.34
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	15.00	80.35	1,205.25	1.4018	112.63	1,689.52
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	30.00	52.18	1,565.40	1.4018	73.15	2,194.38
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	100.00	53.64	5,364.00	1.4018	75.19	7,519.26
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			288,609.56			404,572.88
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สี่แสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)				TOTAL		404,572.88
งบประมาณ โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		379,000.00
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง		=	1.4018					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง คำสั่งที่ 177/2569 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปริง หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	=	1,696.73 บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,041.73 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,041.73 บาท/ม.

2. งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	4.03 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4.03 บาท/ตร.ม.

3. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	=	12.17 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.17 บาท/ตร.ม.

4. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	236.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	=	40.24 บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)		
ค่างานต้นทุน	=	276.24 บาท/ลบ.ม.

5. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด	=	550.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	=	40.24 บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)		
ค่างานต้นทุน	=	590.24 บาท/ลบ.ม.

6. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ	500.00 ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	=	2,855.20 บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่	25.00 ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต	3.75 ลบ.ม. @	2,855.20	= 10,707.00 บาท
- ค่า Wired Mesh	25.00 ตร.ม. @	29.29	= 732.15 บาท
- ค่าแบบเหล็ก	21.94 บาท x 10 เมตร		= 219.40 บาท
- ค่า Paver	25.00 ตร.ม. x 12.93 บาท		= 323.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 11,981.80 บาท
ค่างานต้นทุน	11,981.80/ 25.00		= 479.27 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปริง หมู่ที่ 10 ตำบลลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 10 ตำบลลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

7. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

				คิดจากความยาว	5.00	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	11.13	กก. @	24.54	=	273.14	บาท
- ค่าหยอดยาง	5.00	ม. @	25.72	=	128.60	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	401.74	บาท
ค่างานต้นทุน	401.74 / 5.00			=	80.35	บาท/ม.

8. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

				คิดจากความยาว	5.00	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	6.94	กก. @	25.57	=	177.33	บาท
- ค่าหยอดยาง	5.00	ม. @	16.71	=	83.55	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	260.88	บาท
ค่างานต้นทุน	260.88 / 5.00			=	52.18	บาท/ม.

9. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

				คิดจากความยาว	100.00	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	157.80	กก. @	23.40	=	3,693.26	บาท
- ค่าหยอดยาง	100.00	ม. @	16.71	=	1,671.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,364.26	บาท
ค่างานต้นทุน	5,364.26 / 100.00			=	53.64	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง คำสั่งที่ 177/2569 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา