

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๕-๐๓๒ สายพังงา
-ทุ่งพังงา หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ, หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยชำ ตำบลลลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๐๒๗,๐๐๐.- บาท
 (สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสมิตรา รักษา ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวรพี ดำรง กรรมการ
- ๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล...

ที่ นศ๗๕๔๐๓/๖๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๒ สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยข่า ตำบล...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล... ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๒ สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยข่า ตำบล... โดยให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วนำเสนอ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๗๕-๐๓๒ สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ, หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยข่า ตำบล... ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบล... พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคา กลาง เป็นเงิน ๒,๐๒๗,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหากผลการพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจ้างมีส่วนต่างจากราคากลางเกิน ๑๕% ให้แจ้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
(นางอิชยา บุญเหลือ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง.....

.....



(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง..... *เห็นชอบ.*

.....



(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

หน้าที 1 จาก 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา-พังกา หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ , หมู่ที่ 8 บ้านห้วยชำ ตำบลคลองสถานทีตั้งโครงการ : ถนนสายพังเลา-พังกา หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ , หมู่ที่ 8 บ้านห้วยชำ ตำบลคลอง อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำนวณราคา วันที่ 8 มกราคม 2564 ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ผนชุก 2 เงินล่วงหน้าจ่าย : 0.00 % เงินประกันผลงานหัก : 0.00 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 5.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	20.00	2,877.64	57,552.80	1.3984	4,024.09	80,481.84
2	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,125.00	3.61	11,281.25	1.3984	5.05	15,775.70
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,125.00	10.86	33,937.50	1.3984	15.19	47,458.20
4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	375.00	464.09	174,033.75	1.3984	648.98	243,368.80

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
5	งานหล่อทางหินคลุก	ลบ.ม.	93.75	250.00	23,437.50	1.3984	349.60	32,775.00
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	125.00	200.00	25,000.00	1.3984	279.68	34,960.00
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	2,500.00	445.96	1,114,900.00	1.3984	623.63	1,559,076.16
8	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	48.00	40.55	1,946.40	1.3984	56.71	2,721.85

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.75-032 สายพังเสลา-พังกา หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ , หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข่า ตำบลฉลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสายพังเสลา-พังกา หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ , หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
คำนวณราคา วันที่ 8 มกราคม 2564 ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ฝนชุก 2
เงินล่วงหน้าจ่าย : 0.00 % เงินประกันผลงานหัก : 0.00 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 5.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
9	งานรอยต่อเพื่อหตตัวตามขวาง	ม.	200.00	40.55	8,110.00	1.3984	56.71	11,341.02
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,450,199.20			2,027,958.56
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				TOTAL		2,027,000.00
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง					=		1.3984	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง คำสั่งที่ 337/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ฉลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสารณี คำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนรินทร์ เพ็ญสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา