



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ที่ นศ๗๕๔๐๓/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ทบพจนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามบันทึก กองคลัง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทบพจนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ให้มีความเป็น ปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการทบพจนราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอิชยา บุญเหลือ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....



(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....



(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

ที่ นค.๗๕๔๐๓/

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามบันทึก กองคลัง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบพวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง นั้น

เพื่อให้การกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนด ราคากลาง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องทำงานกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายฉลอง บุญแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-ทราบ

นางสารภี คำเพ็ง

นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการในการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.คลอง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายฉลอง บุญแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นางสารภี คำเพ็ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม	๑. นายฉลอง บุญแสวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	๒. นางสาวภี คำเพ็ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
	๓. นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการในการประชุม

ประธาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง และได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บันทึก กองคลัง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ทบทวนราคากลางโครงการดังกล่าว ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง เนื่องจาก ราคากลางโครงการดังกล่าว ที่ได้คำนวณไว้แล้วนั้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่ไม่มีผู้เสนอราคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคา ซึ่งได้เลยกำหนดระยะเวลาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เนื่องจากคำสั่งฯ ไม่ได้แต่งตั้งเลขานุการในการประชุม จึงขอให้ นางสาวภี คำเพ็ง ทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.คลอง

- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามข้อ...

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า และถนน ประเภทอาคารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เงินงบประมาณ ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ที่ประชุม

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลอง มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. กำหนดราคากลาง จำนวน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดระยะเวลาการทำงาน ๑๒๐ วัน งานงาน งานเดียว

๓. สูตรการปรับราคาก่อสร้าง

กำหนดสูตรในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง (ค่า K) ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

โดยให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR (K) หาได้จากสูตร

$$\text{งานอาคาร} \quad K๑ = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ * LT/LO + ๐.๑๐ * CT/CO + ๐.๔๐ * MT/MO + ๐.๑๐ * ST/SO$$

โดยดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔.เห็นชอบ...

๔. เห็นชอบให้เสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลอง เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวภี ดำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลางฯ

ผู้จดยางงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายฉลอง บุญแสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,026,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,026,000.00	
	ราคากลาง	1,026,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

(นายชเนรินทร์ เพ็ญสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

เมื่อวันที่ : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาม้วน : 27.00 - 27.99 บาท

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	31.50	ลบ.ม.		-	125.00	3,937.50	3,937.50
	1.2 ทรายนทราย	26.00	ลบ.ม.	200.00	5,200.00	91.00	2,366.00	7,566.00
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,600.00	2,400.00	398.00	597.00	2,997.00
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงประกอบแบบ	180.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,940.00	23,940.00
	- ไม้แบบ	90.00	ลบ.พ.	532.00	47,880.00	-	-	47,880.00
	- ไม้คร่าว (คิดไม้แบบ 30%)	27.00	ลบ.พ.	532.00	14,364.00	-	-	14,364.00
	- ตะปู	29.25	กก.	53.70	1,570.73	-	-	1,570.73
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	228.00	ก.ก.	23.99	5,469.72	4.10	934.80	6,404.52
	รวม							108,659.75

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ



(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นางสาวรติ คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายชนรินทร์ เพ็ญสุทธิ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	135.00	ก.ก.	22.28	3,007.80	4.10	553.50	3,561.30
	- เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	1,500.00	ก.ก.	21.25	31,875.00	3.30	4,950.00	36,825.00
	- เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	426.00	ก.ก.	22.36	9,525.36	3.30	1,405.80	10,931.16
	- ลวดผูกเหล็ก	687.00	ก.ก.	57.94	39,804.78	-	-	39,804.78
	- Wire Mesh 4 mm.@ 0.20m.	68.00	ตร.ม	30.00	2,040.00	5.00	340.00	2,380.00
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	75.00	ลบ.ม.	2,241.12	168,084.00	391.00	29,325.00	197,409.00
	1.7 งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๓ นิ้ว	30.00	ท่อน	368.22	11,046.60	-	-	11,046.60
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๓ 1/2 นิ้ว	22.00	ท่อน	678.50	14,927.00	-	-	14,927.00
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๔ 1/2 นิ้ว	47.00	ท่อน	1,247.66	58,640.02	-	-	58,640.02
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม. หน้า 6.13 กก/ม.	46.00	ท่อน	561.16	25,813.36	-	-	25,813.36
	- แผ่น Plate ขนาด 0.20X0.40ม.X10มม.	28.00	แผ่น	150.00	4,200.00	-	-	4,200.00
	- Bolt สลักเกลียว ขนาด ศก.6 มม. x 0.30 ม.	84.00	ตัว	-	-	-	-	-
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	130.00	กก.	21.50	2,795.00	-	-	2,795.00
	- เหล็ก SR 24 dia 15 มม.	170.00	กก.	22.20	3,774.00	-	-	3,774.00
	รวม							412,107.22

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(นางสาวกัญญา คำเพ็ง)

(นายเชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- เกลียวแร่ (หัวเสา)	18.00	ตัว	160.00	2,880.00	-	-	2,880.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3,941.48	ก.ก.		-	12.00	47,297.76	47,297.76
	รวม							50,177.76
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							570,944.73
2	2.งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานมุงหลังคา							
	- แผ่น Metal Sheet ทน 0.4 มม. กว้าง 0.80 ม.	522.00	ตร.ม.	120.00	62,640.00	-	-	62,640.00
	- แผ่นครอบข้าง.	20.00	ม.	60.00	1,200.00	50.00	1,000.00	2,200.00
	- สกรูยึด แผ่น Metal Sheet	1,000.00	ตัว	0.15	150.00	-	-	150.00
	- ค่าแรงงานมุง แผ่น Metal Sheet	522.00	ตร.ม.		-	80.00	41,760.00	41,760.00
	2.2 งานกันสาด							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หน้า 15.0 กก/เส้น	21.00	ท่อน	327.00	6,867.00	-	-	6,867.00
	- สังกะสีนิม ขนาด 3.785 ล./ถึง	21.42	ตร.ม.		-	30.00	642.60	642.60
	- สังกะสีนิม ขนาด 3.785 ล./ถึง สีดำ	21.42	ตร.ม.		-	38.00	813.96	813.96
	- แผ่นกันสาด Metal Sheet (มีช่องระบายอากาศ)	64.00	ตร.ม.	120.00	7,680.00	-	-	7,680.00
	- ค่าแรงงานประกอบโครงกันสาด	289.00	ก.ก.	-	-	12.00	3,468.00	3,468.00
	- ค่าแรงงานติดตั้งแผ่นกันสาด	64.00	ตร.ม.		-	23.00	1,472.00	1,472.00
	รวม							127,693.56

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(นางสาวรศิ ดำเพ็ง)

(นายชนรินทร์ เพ็ญสุทธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.3 งานฉาบปูน + งานตกแต่งผิวพื้น	- งานฉาบขัดมันผนังโครงสร้าง สีดำ	75.60	ตร.ม.	100.00	7,560.00	100.00	7,560.00	15,120.00
	- งานขัดมันเรียบงานพื้น	360.00	ตร.ม.	-	-	40.00	14,400.00	14,400.00
	- งานขัดมันทรายงานพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	30.00	540.00	540.00
	- งานหยอดยางร่องรอยต่อพื้นคอนกรีต	228.00	ม.	-	-	15.15	3,454.20	3,454.20
2.4 งานทาสี	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	2.00	ก.ล.	280.00	560.00	-	-	560.00
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	4.00	ก.ล.	971.00	3,884.00	-	-	3,884.00
	- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ล./ถัง	217.00	ตร.ม.		-	35.00	7,595.00	7,595.00
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล./ถัง สีดำ	217.00	ตร.ม.		-	38.00	8,246.00	8,246.00
	รวม							53,799.20
	รวมงานสถาปัตยกรรม							181,492.76

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(นางสาวรติ ดำเพ็ง)

(นายชนรินทร์ เพ็งสุพธิ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	3.งานระบบสุขาภิบาล							
	3.1 งานระบบระบายน้ำฝน							
	- รางน้ำฝน สแตนเลสเงา	19.00	ตร.ม.	650.00	12,350.00	25.00	475.00	12,825.00
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							12,825.00
4	4.งานระบบไฟฟ้า							
	4.1 ท่อร้อยสายไฟ							
	- PVC (สี่เหลี่ยม) ขนาด DIA 3/4"	7.00	ท่อน	34.00	238.00	23.00	161.00	399.00
	4.2 สายไฟ							
	- สาย THW 2.5 SQ.MM.	60.00	ม.	9.00	540.00	7.00	420.00	960.00
	- สาย THW 4 SQ.MM.	20.00	ม.	15.00	300.00	10.00	200.00	500.00
	4.3 ชุดดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- ดวงโคม FL. กล่องเหล็กพับเปลี่ยน หลอด 1-36 W	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	115.00	920.00	10,520.00
	- โคมไฟกิ่งครอบกระจกใส หลอด PLE 1-18 W. (IP55)	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	165.00	990.00	5,190.00
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ							
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A - 250V. หน้ากากกันฝน	4.00	ชุด	70.00	280.00	60.00	240.00	520.00
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A - 250V. หน้ากากกันฝน	4.00	ชุด	180.00	720.00	60.00	240.00	960.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (เหมารวม)	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							21,049.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารณี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนเนินนทร์ เพ็ญสุทธิ)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คอมกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ไม้ค้ำยัน ต้น	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร				เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร				หมายเหตุ	
					6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	12 มม.	16 มม.	20 มม.	25 มม.		
1	งานฐานราก	9.45	25.20	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	
2	ตอม่อ	0.78	11.76	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	
3	เสา	3.60	54.00	-	372.00	-	-	-	-	-	270.00	-	-	
4	คาน	7.00	84.00	-	654.73	-	-	-	-	560.00	-	-	-	
5	ฐาน พื้น	54.00	6.48	-	-	270.00	-	-	-	720.00	-	-	-	
			</											

(๔๒) (๕๖)

(นางชานันท์ เพ็งสุรินทร์) (ลงชื่อ) ชานันท์ เพ็งสุรินทร์ กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลคลอง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายฉลอง..... บุญแสง..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวगी..... ดำเพ็ง..... เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน..... กรรมการ
 - ๖.๓ นายชนรินทร์..... เพ็งสุทธิ..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการ