

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหัน-บ้านทุ่งเจ้าไชย
หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ <u>นางสมิตรา</u>	<u>รักบำรุง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
๗.๒ <u>นายเสกสรรค์</u>	<u>สุทธิช่วย</u>	<u>กรรมการ</u>
๗.๓ <u>นางสาวรพี</u>	<u>คำเพ็ง</u>	<u>กรรมการ</u>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหิน - บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ ตำบลลลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ ตำบลลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
คำนวณราคา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ผนชุก ๒
เงินล่วงหน้าจ่าย : ๐.๐๐ % เงินประกันผลงานหัก : ๐.๐๐ % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : ๕.๐๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ๗.๐๐ %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานถางป่าตัดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓.๗๗	๗,๕๔๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕.๒๗	๑๐,๕๕๓.๙๔
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑๑.๓๗	๒๒,๗๔๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๙๐	๓๑,๗๙๙.๖๒
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๕๒๒.๕๔	๑๒๕,๔๐๙.๖๐	๑.๓๙๘๔	๗๓๐.๗๒	๑๗๕,๓๗๒.๗๘
๔	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒๘๖.๑๗	๑๗,๑๗๐.๒๐	๑.๓๙๘๔	๔๐๐.๑๘	๒๔,๐๑๐.๘๑
๕	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒๒๙.๖๘	๒๒,๓๗๔.๔๐
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๔๐๖.๗๙	๖๕๐,๘๖๔.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๖๘.๘๖	๙๑๐,๑๖๘.๒๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหิน - บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามแบบ : แบบปรายรายการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
คำนวณราคา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ผนชุก ๒
เงินล่วงหน้าจ่าย : ๐.๐๐ % เงินประกันผลงานหัก : ๐.๐๐ % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : ๕.๐๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ๗.๐๐ %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๗	งานรอยต่อเ็น้อยขยายตามขวาง	ม.	๕๒.๐๐	๖๗.๙๐	๓,๕๓๐.๘๐	๑.๓๙๘๔	๔๔.๙๕๕	๔,๙๓๗.๔๗
๘	งานรอยต่อเ็น้อยหดตัวตามขวาง	ม.	๑๐๘.๐๐	๕๐.๓๙	๕,๔๔๒.๑๒	๑.๓๙๘๔	๗๐.๔๗	๗,๖๑๐.๒๖
			รวมราคาก่อสร้าง		๘๔๘,๖๙๖.๙๒			๑,๑๘๖,๘๑๗.๔๙
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง			ตัวอักษร(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			TOTAL		๑,๑๘๖,๐๐๐.๐๐
ราคางบประมาณโครงการก่อสร้าง			ตัวอักษร(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			TOTAL		๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง			=			๑.๓๙๘๔		

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง) (นายเสกสรรค์ สุทธิชัย) (นางสารภี ตำเพ็ง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง ตำบลผู้ช่วยราชการกองช่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน