

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัต หมู่ที่ ๕ ตำบลคลอง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๓๖๕,๓๖๘.๕๗ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	
๖.๒	รายละเอียดการคำนวณข้อมูลงานต้นทุนต่อหน่วย	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นางสมิตรา	รักษาราชการ
๗.๒	นางสารณี	ดำรง
๗.๓	นายชเนรินทร์	เพ็งสุทธิ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมด หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลาง : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.00	4.03	2,418.00	1.4018	5.65	3,389.55
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	12.17	7,302.00	1.4018	17.06	10,235.94
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.00	276.24	2,486.16	1.4018	387.23	3,485.10
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	590.24	14,165.76	1.4018	827.40	19,857.56
5	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 Ksc.)	ตร.ม.	480.00	483.02	231,849.60	1.4018	677.10	325,006.77
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	72.68	1,162.88	1.4018	101.88	1,630.13
7	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	28.00	44.93	1,258.04	1.4018	62.98	1,763.52
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			260,642.44			365,368.57
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)				TOTAL		365,368.57
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		349,000.00
	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4018					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 213/2569 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัต หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

1.งานถางป่าและขุดตอ)(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = 4.03 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 4.03 บาท/ตร.ม.

2.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.) = 12.17 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.17 บาท/ตร.ม.

3. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = 236.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.24 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ค่างานต้นทุน = 276.24 บาท/ลบ.ม.

4. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = 550.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 10 กม. = 40.24 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ค่างานต้นทุน = 590.24 บาท/ลบ.ม.

6. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ 480.00 ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. = 2,855.20 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 20.00 ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต 3.00 ลบ.ม. @ 2,855.20 = 8,565.60 บาท

- ค่า Wired Mesh 20.00 ตร.ม. @ 30.84 = 616.82 บาท

- ค่าแบบเหล็ก 21.94 บาท x 10 เมตร = 219.40 บาท

- ค่า Paver 20.00 ตร.ม. x 12.93 บาท = 258.60 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 9,660.42 บาท

ค่างานต้นทุน 9,660.42/ 20.00 = 483.02 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัต หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

7. รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	8.90	กก. @	21.10	=	187.85 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	25.72	=	102.88 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	290.73 บาท
ค่างานต้นทุน	290.73 / 4.00			=	72.68 บาท/ม.

8. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	5.55	กก. @	20.34	=	112.86 บาท
- ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	16.71	=	66.84 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	179.70 บาท
ค่างานต้นทุน	179.70 / 4.00			=	44.93 บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 213/2569 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา