

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายภักดี - ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 1,508,449.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ สุทธิชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สารภี คำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 จักรพันธ์ ยุเหล็ก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จักรพันธ์ ยุเหล็ก

07 ธันวาคม 2565 11:12:30

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล หมู่ที่ 2 ต่าบลดลง					
สาย บ้านนายภักดี - ความไม่เผล หมู่ที่ 2							
ตอน 1							
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		เขตฝนตก	ฝนชุก 2		ราคาน้ำมันโผล		บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินลงทุนน้อย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่พักระหวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูป ปลุกบาทก15*15*15ชม.และรูปทรงกระบ อก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปปลุกบาทก180ก ก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร. ชม.	ลบ.ม.	2,476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.64	พ.ย. 2565	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลืนรา งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม.ยาว1.6 ม.ตร	ท่อน	1,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.41	พ.ย. 2565	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลืนรา งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.	ท่อน	1,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.21	พ.ย. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เฝ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เฝ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เฝ หมู่ที่ 2 ตำบลเอื้อง					
สาย	บ้านนายภักดี - ความไม่เฝ หมู่ที่ 2						
ตอน	1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		เขตมณฑล	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันเชื้อลา		35.34	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
3	ยาว1เมตร	ท่อน	1,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.21	พ.ย. 2565	
4	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	250.00	10.00	39.22	0.00	0.00	289.22	พ.ย. 2565	
5	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93	10.00	39.22	0.00	0.00	740.15	พ.ย. 2565	
6	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูป ปลุกบาทค15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก อก15*30ซม.ตราสี่แพนะรูปปลุกบาทค240ก ก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก210กก./ตร. ซม.*	ลบ.ม.	2,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.57	พ.ย. 2565	
7	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม	ม้วน	4,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.21	พ.ย. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่ 2 ต่ابلดลง					
สาย	บ้านนายภักดี - ความไม่ 2						
ตอน	1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครศรีธรรมราช	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	35.34	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	จัดรูเหล็กคอก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	4,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.21	พ.ย. 2565	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (เอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,630.47	ต.ค. 2565	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (เอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,915.89	0.00	0.00	0.00	0.00	26,915.89	พ.ย. 2565	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (เอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.03	พ.ย. 2565	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (เอก.)	ตัน	26,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.56	พ.ย. 2565	

จักรพันธ์ ยุเหล็ก

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่เผล่ หมู่ที่ 2 ตำบลลลอง					
สาย		บ้านนายภักดี - ความไม่เผล่ หมู่ที่ 2					
ตอน		1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นครศรีธรรมราช	เขตผดตก	ผ่นชก 2	ราคาร้านมบโศลา	35.34	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินลวงหน่วจย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร ราบส.	ตัน	26,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.56	พ.ย. 2565	
12	เหล็กเส้นกลมผิวขอยยSD.30(มอก.)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,361.59	พ.ย. 2565	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานนายักติ - ความไม่เพียงพอที่ 2

ด้วยวิธีประสาทวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหุบเขา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาถักตี - ความไม่พอใจ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุง / องค์การบริหารส่วนตำบลผดุง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1.1	1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.40 ม.	ม.	12,000	1,637.20	19,646.40	1,4019	2,295.19	27,542.28
1.2	1.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.60 ม.	ม.	20,000	2,368.37	47,367.40	1,4019	3,320.21	66,404.35
1.3	2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	23.18	23.18	1,4019	32.49	32.49
	3	งานดิน (EARTHWORK)							
	3.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
3.1	3.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,160,000	3.97	8,575.20	1,4019	5.56	12,021.57
	4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	4.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT	ตร.ม.	2,160,000	15.62	33,739.20	1,4019	21.89	47,298.98
	4.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5.1	4.2.1	งานไหล่ทางวัสดุถมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	54,000	289.22	15,617.88	1,4019	405.45	21,894.70
	4.3	งานอัดรูกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	4.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	90,000	740.15	66,613.50	1,4019	1,037.61	93,385.46
	5	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	5.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	1,800,000	443.54	798,372.00	1,4019	621.79	1,119,237.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกโนหนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายักดี - ความไม่แน่นอนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. 1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	12,000	1,537.20	19,646.40	1.4019	2,295.19	27,542.28
2	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ม.	20,000	2,368.37	47,367.40	1.4019	3,320.21	66,404.35
3		ลบ.ม.	1,000	23.18	23.18	1.4019	32.49	32.49
4	3.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	2,160,000	3.97	8,575.20	1.4019	5.56	12,021.57
5	4.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตร.ม.	2,160,000	15.62	33,739.20	1.4019	21.89	47,298.98

จักรพันธ์ ยุทธเหล็ก

07 ธันวาคม 2565 11:14:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหานาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1.3 รอยต่อเนื้อหัดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120.000	52.45	6,294.00	1.4019	73.52	8,823.55
11	5.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	360.000	53.29	19,184.40	1.4019	74.70	26,894.61
12	6. งานผิวทางถนนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 กก./ซม.)	ตร.ม.	75.000	527.09	39,531.75	1.4019	738.92	55,419.56
13	7. งานลาดถนนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	30.000	446.05	13,381.50	1.4019	625.31	18,759.52
14	8. งานรอยต่อตามยาวถนนน้ำคอนกรีต	เมตร	45.000	59.14	2,661.30	1.4019	82.90	3,730.87
รวมราคากลาง								1,508,449.81

จักรพันธ์ ยุเหล็ก

07 ธันวาคม 2565 11:14:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี - ความไม่ หนุ่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

(สารสิทธิ์ คำเฟื่อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ สุทธิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

