

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมใจ-ต่อเขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปิ้ง
หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลดอย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทุบถมผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พaved ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางจำนวน ๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๘,๕๗๖.๕๕ บาท

(สี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ _____

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจักรพันธ์ ชูเหล็ก กรรมการ

๗.๓ นางสาวกวี คำเพ็ง กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมใจ - ต่อเขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอลือลา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทมา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๕๕ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	หน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม.	ม.	๖.๐๐	๑,๑๕๑.๕๑	๗,๑๔๘.๕๖	๑.๔๐๑๙	๑,๖๗๐.๒๔	๑๐,๐๒๑.๕๓
๒	งานฉาบปูนตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๗	๓,๑๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๗	๔,๕๕๒.๕๓
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๙๗	๙,๕๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๗๘	๑๑,๔๒๔.๕๙
๔	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๘.๒๒	๖,๙๕๑.๒๘	๑.๔๐๑๙	๔๐.๕๕๖	๙,๗๓๐.๙๘
๕	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๗๔๐.๑๕	๒๓,๖๘๔.๘๐	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๗.๖๒	๓๓,๒๐๓.๗๒
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๓๗.๔๔	๒๗๙,๙๖๑.๖๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๓.๒๕	๓๔๒,๔๗๘.๑๗
๗	งานรอยต่อเื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๓.๔๕	๑,๔๖๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๐๒.๙๗	๒,๐๕๔.๓๙
๘	งานรอยต่อเื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๖๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๕.๑๔	๓,๐๐๕.๖๗
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๓๔,๑๐๑.๑๔			๔๖๘,๓๗๖.๓๙
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๖๘,๓๗๖.๓๙
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๖๗,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุทธเล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมใจ - ต่อเขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอลี้ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	=	๑,๐๕๑.๔๑ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๑๔๐.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๑๙๑.๔๑ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๑,๑๙๑.๔๑ บาท/ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๙๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	=	๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๘๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

๕. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด	=	๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๗๔๐.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมใจ - ต่อเขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลดลอง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลดลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๖. ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.			๒,๕๗๗.๕๗	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	๒๐.๐๐	ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต	๓.๐๐	ลบ.ม. @	๒,๕๗๗.๕๗	= ๗,๗๓๒.๗๑ บาท
- ค่า Wired Mesh	๒๐.๐๐	ตร.ม. @	๒๖.๙๙	= ๕๓๙.๘๑ บาท
- ค่าแบบเหล็ก	๒๑.๙๔	บาท X ๑๐ เมตร		= ๒๑๙.๔๐ บาท
- ค่า Paver	๒๐.๐๐	ตร.ม. X ๑๒.๘๔ บาท		= ๒๕๖.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๘,๗๔๘.๗๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๘,๗๔๘.๗๒ / ๒๐.๐๐			= ๔๓๗.๔๔ บาท/ตร.ม.

๗. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

			คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @	๒๕.๖๙	=	๒๒๘.๗๐ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๖.๒๗	=	๖๕.๐๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๙๓.๗๘ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๙๓.๗๘ / ๔.๐๐			=	๗๓.๔๕ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

			คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๖.๙๒	=	๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๖.๒๗	=	๖๕.๐๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๑๔.๔๑ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๔.๔๑ / ๔.๐๐			=	๕๓.๖๐ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน