

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสฤติย์-นายหนูเขียว หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๘,๓๕๔.๙๖ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพันธ์	ยูเหล็ก	กรรมการ
๗.๓ นางสาวภี	ดำเพ็ง	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสถิตย์ - นายหนูเชียร หมู่ที่ ๓ ตำบลลอง
 สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคามัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ผนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๗	๓,๑๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๗	๔,๕๕๒.๔๓
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๙๗	๙,๕๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๗๘	๑๓,๔๒๔.๕๙
๓	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๙.๒๒	๖,๙๔๑.๒๘	๑.๔๐๑๙	๔๐๕.๔๖	๙,๗๓๐.๙๘
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๗๔๐.๑๕	๒๓,๖๘๔.๘๐	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๗.๖๒	๓๓,๒๐๓.๗๒
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๓๗.๔๔	๒๗๙,๙๖๑.๖๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๓.๒๕	๓๙๒,๔๗๘.๑๗
๖	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๓.๔๕	๑,๔๖๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๐๒.๙๗	๒,๐๕๙.๓๙
๗	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๖๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๕.๑๔	๓,๐๐๕.๖๗
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๒๖,๙๕๒.๖๘			๔๕๘,๓๕๔.๙๖
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๘,๓๕๔.๙๖
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๗,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสารณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสฤติย์ - นายหนูเชียร หมู่ที่ ๓ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบบูรณาการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ)(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๔๐.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสฤติย์ - นายหนูเชียร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.		๒,๕๗๗.๕๗	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	๒๐.๐๐	ตร.ม.	
- ค่าคอนกรีต	๓.๐๐	ลบ.ม. @ ๒,๕๗๗.๕๗	= ๗,๗๓๒.๖๑ บาท
- ค่า Wired Mesh	๒๐.๐๐	ตร.ม. @ ๒๖.๙๙	= ๕๓๙.๘๑ บาท
- ค่าแบบเหล็ก	๒๑.๙๔	บาท x ๑๐ เมตร	= ๒๑๙.๔๐ บาท
- ค่า Paver	๒๐.๐๐	ตร.ม. x ๑๒.๘๔ บาท	= ๒๕๖.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๘,๗๕๘.๖๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๘,๗๕๘.๖๒ / ๒๐.๐๐		= ๔๓๗.๙๔ บาท/ตร.ม.

๖. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @ ๒๕.๖๙	=	๒๒๘.๗๐ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @ ๑๖.๒๗	=	๖๕.๐๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๒๙๓.๗๘ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๙๓.๗๘ / ๔.๐๐		=	๗๓.๔๕ บาท/ม.

๗. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @ ๒๖.๙๒	=	๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @ ๑๖.๒๗	=	๖๕.๐๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๒๑๔.๔๑ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๔.๔๑ / ๔.๐๐		=	๕๓.๖๐ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน