

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามวัดพระโขนง - บ้านนาสารใต้
หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลสอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยตั้งเขป ฐานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๔,๕๘๕.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิชัย ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวกี คำเพ็ง กรรมการ

๗.๓ นายพนวันทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสนามวัดพระโขนง - นาสาสีรัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คก. ๐.๖๐ ม.	ม.	๘.๐๐	๑,๗๔๔.๒๑	๑๓,๙๕๓.๖๘	๑.๔๐๑๔	๒,๔๕๒.๒๒	๑๙,๖๑๗.๙๔
๒	งานฉาบปูนขนาดกลาง	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๓.๙๗	๓,๐๙๖.๖๐	๑.๔๐๑๔	๕.๕๗	๔,๓๔๑.๑๒
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๑.๙๗	๙,๓๓๖.๖๐	๑.๔๐๑๔	๑๖.๗๘	๑๓,๐๘๘.๔๘
๔	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๙.๕๐	๒๘๘.๒๒	๕,๖๓๙.๗๙	๑.๔๐๑๔	๘๐.๕๖	๗,๙๐๖.๕๒
๕	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๕๐	๗๔๐.๑๕	๒๔,๐๕๔.๘๘	๑.๔๐๑๔	๑,๐๓๗.๖๒	๓๓,๗๒๒.๕๓
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๓๕.๒๔	๒๘๒,๙๐๖.๐๐	๑.๔๐๑๔	๖๑๐.๑๖	๓๙๖,๖๐๕.๙๒
๗	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๓.๔๕	๑,๔๖๙.๐๐	๑.๔๐๑๔	๑๐๒.๙๗	๒,๐๕๙.๓๙
๘	งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๖๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๔	๗๕.๑๔	๓,๐๐๕.๖๗
๙	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๑๓๐.๐๐	๕๒.๘๘	๖,๘๗๔.๔๐	๑.๔๐๑๔	๗๔.๑๓	๙,๖๓๗.๒๒
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๔๒,๖๔๐.๕๕			๔๘๙,๙๔๕.๐๐
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๘๙,๙๔๕.๐๐
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๙๐,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวกัญญา คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเชนรินทร์ เฟื่องสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสนามวัดพระโขนง - นางสาส์รัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทนาค ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐ ม. (R.C.PE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. = ๑,๔๐๔.๒๑ บาท/ท่อน

- ค่าวาง และกลบกลับ = ๓๔๕.๐๐ บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑,๗๔๙.๒๑ บาท

ค่างานต้นทุน = ๑,๗๔๙.๒๑ บาท/ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าดัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

๕. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๔๐.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสนามวัดพระอิน - นางสาส์รัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๖. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม. ๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๕๗๗.๕๗ = ๙,๖๖๕.๘๙ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๖.๙๙ = ๖๗๔.๙๗ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๘๔ บาท = ๓๒๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๘๘๑.๐๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๐,๘๘๑.๐๕ / ๒๕.๐๐ = ๔๓๕.๒๔ บาท/ตร.ม.

๗. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๘.๙๐ กก. @ ๒๕.๖๙ = ๒๒๘.๗๐ บาท

- ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๑๖.๒๗ = ๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๙๓.๗๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๒๙๓.๗๘ / ๔.๐๐ = ๗๓.๔๕ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๕.๕๕ กก. @ ๒๖.๙๒ = ๑๔๙.๓๓ บาท

- ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๑๖.๒๗ = ๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๑๔.๔๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๒๑๔.๔๑ / ๔.๐๐ = ๕๓.๖๐ บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสนามวัดพระอิน - นางสาส์รัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลดลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๔. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๑๘๔.๖๓ กก. @	๒๕.๗๗	=	๔,๗๕๘.๖๙	บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๓๐.๐๐ ม. @	๑๖.๒๗	=	๒,๑๑๕.๑๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๖,๘๗๓.๗๙	บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๘๗๓.๗๙ / ๑๓๐.๐๐		=	๕๒.๘๘	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา