

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบรรเทาความเสียหายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราชัย หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลสอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนลาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๑.๓๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย

๕. ราคาตามจำนวน ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๒๗.๓๖ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกิติ	คำแดง	กรรมการ
๗.๓ นายอนุวัชร	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง อำเภอสีล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกชั้นละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยFN	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐ ม.	ม.	๘.๐๐	๒,๓๔๑.๕๑	๑๘,๗๒๒.๐๘	๑.๔๐๑๙	๓,๒๘๒.๕๖	๒๖,๒๖๐.๕๐
๒	งานวางปูนตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๓.๙๗	๓,๐๙๖.๖๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๗	๔,๓๔๑.๑๒
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๑.๙๗	๙,๓๓๖.๖๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๗๘	๑๓,๐๘๘.๙๘
๔	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๙.๕๐	๒๘๙.๒๒	๕,๖๓๙.๗๙	๑.๔๐๑๙	๔๐.๕๔๖	๗,๙๐๖.๔๒
๕	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๕๐	๗๔๐.๑๕	๒๔,๐๕๕.๘๘	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๗.๖๒	๓๓,๗๒๒.๕๓
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๓๕.๒๔	๒๘๒,๙๐๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๐.๑๖	๓๙๖,๖๐๕.๙๒
๗	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๓.๔๕	๑,๔๖๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๐๒.๙๗	๒,๐๕๔.๓๙
๘	งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๖๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๕.๑๔	๓,๐๐๕.๖๗
๙	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๑๓๐.๐๐	๕๒.๘๘	๖,๘๗๔.๔๐	๑.๔๐๑๙	๗๔.๑๓	๙,๖๓๗.๒๒
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๔๗,๓๗๘.๙๕			๔๔๖,๖๒๗.๗๖
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๔๖,๖๒๗.๗๖
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๔๗,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐ ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.	=	๑,๙๒๐.๕๗ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๔๒๑.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒,๓๔๑.๕๗ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๒,๓๔๑.๕๗ บาท/ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๙๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	=	๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานโหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๘๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

๕. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด	=	๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๗๔๐.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๖. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม. ๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๕๗๗.๕๗ = ๙,๖๖๕.๘๘ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๖.๙๙ = ๖๗๔.๗๗ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๘๔ บาท = ๓๒๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๘๘๑.๐๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๐,๘๘๑.๐๕ / ๒๕.๐๐ = ๔๓๕.๒๔ บาท/ตร.ม.

๗. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๘.๙๐ กก. @ ๒๕.๖๙ = ๒๒๘.๗๐ บาท

- ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๑๖.๒๗ = ๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๙๓.๗๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๒๙๓.๗๘ / ๔.๐๐ = ๗๓.๔๕ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๕.๕๕ กก. @ ๒๖.๙๒ = ๑๔๙.๓๓ บาท

- ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๑๖.๒๗ = ๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๑๔.๔๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๒๑๔.๔๑ / ๔.๐๐ = ๕๓.๖๐ บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๙. ร้อยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

				คิดจากความยาว	๑๓๐.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๑๘๔.๖๓	กก. @	๒๕.๗๗	=	๔,๗๕๘.๖๙	บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๓๐.๐๐	ม. @	๑๖.๒๗	=	๒,๑๑๕.๑๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๖,๘๗๓.๗๙	บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๘๗๓.๗๙ / ๑๓๐.๐๐			=	๕๒.๘๘	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา