

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย

ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,047,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบร่วมสมัย จำนวน 1 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 2,049,902.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.4 (พ)

6.3 รายงาน пр.5 (ก)

6.4 รายงาน пр.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สารภี ดำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชรินทร์ เพ็ญสุทธิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เสกสรรค์ สุทธิช่วย

20 กันยายน 2564 10:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบไทยร่วมสมัย	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฉลอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					680,673.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					765,775.95	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					13,721.64	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					111,588.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,571,759.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,571,759.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารฯ สหัชช่วย

20 กันยายน 2564 10:22:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็มคอนกรีต	1,000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (Boring Test)								
	- เสาเข็ม ค.อ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x 10.00 ม.	27,000	ต้น	1,380.00	37,260.00	759.00	20,493.00	57,753.00	
	งานดิน หิน ทราบและฐานราก	41,270	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,158.75	5,158.75	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	1,940	ลบ.ม.	2,242.99	4,351.40	391.00	758.54	5,109.94	
	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1 : 3 : 5	1,940	ลบ.ม.	700.00	1,358.00	91.00	176.54	1,534.54	
	- ทราบหยาบรองกันฐาน	120,000	ลบ.ม.	343.33	41,199.60	99.00	11,880.00	53,079.60	
	- ดินถม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยทรงกระบอก 240 ksc	30.560	ลบ.ม.	2,411.21	73,686.57	391.00	11,948.96	85,635.54	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ + ตะปู + ค้ำยัน	360.480	ลบ.ม.	390.00	140,587.20	133.00	47,943.84	188,531.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	.091	ตัน	28,419.39	2,584.16	4,100.00	373.10	2,959.26	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	1.156	ตัน	27,718.88	32,043.02	4,100.00	4,739.60	36,782.63	
	- เหล็กข้อย ศก. 12 มม.	.799	ตัน	26,834.58	21,440.82	3,300.00	2,636.70	24,077.53	
	- เหล็กข้อย ศก. 16 มม.	.817	ตัน	26,959.82	22,026.17	3,300.00	2,696.10	24,722.27	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	57.260	กก.	56.39	3,228.89	0.00	0.00	3,228.89	
	งานโครงสร้างคานาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 150 x 100 x 4.5 มม.	22.000	ทอน	3,789.74	83,374.28	981.00	21,582.00	104,956.28	
	- เหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม.	3.000	ทอน	2,173.60	6,520.80	571.00	1,713.00	8,233.80	

เสกสรรค์ สุทธิชัย

20 กันยายน 2564 10:22:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	703.340	ตร.ม.	58.00	40,793.72	35.00	24,616.90		65,410.62	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,477.93	510,456.63	31,876.00	170,217.03		680,673.69	
	งานสถาปัตยกรรม									
	งานหลังคา									
	- กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบรูปทรงสี่เหลี่ยม โทนสีเทา ขนาด 9"	102.000	ตร.ม.	488.84	49,861.68	85.00	8,670.00		58,531.68	
	- ครอบสัน, ครอบขอบปิดหัว, ครอบข้าง, ครอบข้างปิดชาย	52.000	ม.	162.52	8,451.04	80.00	4,160.00		12,611.04	
	- ฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 2 นิ้ว พอยต์หมู่สองด้าน	102.000	ตร.ม.	154.13	15,721.26	25.00	2,550.00		18,271.26	
	- แป้สำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	127.220	ม.	42.50	5,406.85	45.00	5,724.90		11,131.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาคอนกรีตขัดหยาบ ทากันซึมอะคริลิก ชนิดยืดหยุ่น สีเทา ปรับความลาดเอียง	12.500	ตร.ม.	195.00	2,437.50	86.00	1,075.00	3,512.50	
	- ขอบคอนกรีต ทากันซึมอะคริลิก งานพื้น	15.000	ม.	277.00	4,155.00	75.00	1,125.00	5,280.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาด 40 x 40 ชม.โทนสีครีม (พื้นภายในอาคาร)	95.000	ตร.ม.	280.00	26,600.00	120.00	11,400.00	38,000.00	
	- พื้นกรวดกลาง สีเทา เบอร์ 4 เสารองรับตามแบบ เคลือบผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูดน้ำมัน งานฝ้าเพดาน	65.800	ตร.ม.	432.00	28,425.60	129.00	8,488.20	36,913.80	
	- ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3" ลายเลียน	122.250	ตร.ม.	350.00	42,787.50	94.00	11,491.50	54,279.00	
	- มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3 "	154.700	ม.	23.00	3,558.10	45.00	6,961.50	10,519.60	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา/ดินเผา ทนความร้อน	165.860	ตร.ม.	285.00	47,270.10	89.00	14,761.54	62,031.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐประดับ 23 x 7 x 8 ซม กอสลับโซ่แนว	39.810	ตร.ม.	660.00	26,274.60	110.00	4,379.10	30,653.70	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 x 0.10 ม.	115.920	ม.	100.00	11,592.00	44.00	5,100.48	16,692.48	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.60 x 0.10 ม.	48.000	ม.	600.00	28,800.00	192.00	9,216.00	38,016.00	
	- ผนังระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3" ลายเส้น โครงคร่าว	7.140	ม.	450.00	3,213.00	128.00	913.92	4,126.92	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังยาง สูง 4"	63.600	ม.	19.00	1,208.40	40.00	2,544.00	3,752.40	
	- บัวเชิงผนังกรวดกลาง สูง 4"	32.080	ม.	110.00	3,528.80	70.00	2,245.60	5,774.40	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนังฉาบเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	284.770	ตร.ม.	75.00	21,357.75	87.00	24,774.99	46,132.74	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	146.500	ตร.ม.	80.00	11,720.00	82.00	12,013.00	23,733.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ	- ประตู (D1) กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน/ติดตาย	2.000	ชุด	25,580.00	51,160.00	8,000.00	16,000.00	67,160.00	
	- ประตู (D2) กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน	1.000	ชุด	13,840.00	13,840.00	4,360.00	4,360.00	18,200.00	
	- หน้าต่าง (W1) กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน/ติดตาย	6.000	ชุด	10,000.00	60,000.00	3,810.00	22,860.00	82,860.00	
	- หน้าต่าง (W2) กระจกอลูมิเนียม ติดตาย	2.000	ชุด	14,490.00	28,980.00	4,750.00	9,500.00	38,480.00	
	- หน้าต่าง (W3) กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน/ติดตาย	1.000	ชุด	25,580.00	25,580.00	8,000.00	8,000.00	33,580.00	
งานทาสี	- ทาสีฝ้าเพดานสำหรับโพลีเอสเตอร์	122.250	ตร.ม.	55.00	6,723.75	34.00	4,156.50	10,880.25	
	- ทาสีอะคริลิก 100 % ชนิดด้าน เกรดสูง สำหรับภายนอก	118.910	ตร.ม.	55.00	6,540.05	34.00	4,042.94	10,582.99	
	- ทาสีอะคริลิก 100 % ชนิดด้าน เกรดสูง สำหรับภายใน	165.860	ตร.ม.	50.00	8,293.00	30.00	4,975.80	13,268.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ	1.000	ชุด	3,360.00	3,360.00	1,440.00	1,440.00	4,800.00	
	- ป้ายกรรมการห้องเที่ยว/องค์การบริหารส่วนตำบล								
	- ป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	101,993.99	551,045.98	33,884.00	214,729.97	765,775.95	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบน้ำประปา (Cold Water System)								
	ท่อประปาภายในอาคาร PVC PIPE CLASS 13.5								
	- ท่อประปา PVC ขนาด 1/2"	23.000	ม.	11.68	268.64	30.00	690.00	958.64	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	138.00	138.00	42.00	42.00	180.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	56.00	56.00	17.00	17.00	73.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	28.00	28.00	9.00	9.00	37.00	

เอกสารฯ สุทธิช่วย

20 กันยายน 2564 10:22:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ประตุน้ำ (Brass 125 P) 1/2"	1.000	ตัว	347.00	347.00	100.00	100.00	447.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น 1/2"	1.000	ตัว	1,111.00	1,111.00	100.00	100.00	1,211.00	
	- ก๊อกล้ำสนาม 1/2"	1.000	ตัว	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	ระบบระบายน้ำฝน (Rain System)								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3" Class 8.5	16.000	ม.	91.00	1,456.00	75.00	1,200.00	2,656.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์	1.000	งาน	728.00	728.00	219.00	219.00	947.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	292.00	292.00	88.00	88.00	380.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	146.00	146.00	44.00	44.00	190.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น 3"	2.000	ตัว	1,276.00	2,552.00	600.00	1,200.00	3,752.00	
	- รูฟโครน (RD)	2.000	ตัว	695.00	1,390.00	300.00	600.00	1,990.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
		-	-	3,569.68	9,362.64	1,674.00	4,359.00	13,721.64	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

เสกสรรค์ สุทธิชัย

20 กันยายน 2564 10:22:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Consumer Unit 4 C'KT	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- (Main CB 2P30AT IC10KA) , (MCBs 1P 16A. 6KA) , (MCBs 1P 20A. 6KA) (ACCESSORIES	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	สายไฟฟ้า,ท่อและรางสายไฟ	826.000	ม.	8.00	6,608.00	7.00	5,782.00	12,390.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 2.5 sq.mm.	330.000	ม.	31.00	10,230.00	7.00	2,310.00	12,540.00	
	- ทอร้อยสายไฟ EMT 1/2"	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	- ACCESSORIES	8.000	ชุด	1,590.00	12,720.00	135.00	1,080.00	13,800.00	
	โคมไฟฟ้า,สวิตช์และเต้ารับ	7.000	ชุด	1,290.00	9,030.00	135.00	945.00	9,975.00	
	- โคมห้อยหน้าพลาสดักขอบลูมิเนียมทำสี powdercoat 1 x 36 W								
	- โคมฝังหน้าพลาสดักขอบลูมิเนียมทำสี powdercoat 1 x 18 W LED								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้าขนาด 4" หลอดไฟหัว E27-14W LED	14.000	ชุด	330.00	4,620.00	135.00	1,890.00	6,510.00	
	- โคมเสาดี่ขนาด 15 x 15 x 100 ชม.หลอดไฟหัว E27-14W COOL LED	6.000	ชุด	1,850.00	11,100.00	115.00	690.00	11,790.00	
	- โคมติดตั้งสำหรับภายนอก กันน้ำ รูปทรงกระบอก กว้างไม่เกิน 4" สูงไม่เกิน 12" หลอดไฟหัว E27-14W (Cool whit) / LED	8.000	ชุด	890.00	7,120.00	115.00	920.00	8,040.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 1 แก้ว พร้อมฝาครอบพลาสติก	1.000	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 2 แก้ว พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.000	ชุด	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 3 แก้ว พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.000	ชุด	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00	
	- เต้ารับไฟฟ้ากราวด์คู่ พร้อมฝาครอบพลาสติก	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	90.00	900.00	2,900.00	
	- พัดลมโคจร 16"	5.000	ชุด	1,865.00	9,325.00	550.00	2,750.00	12,075.00	
	- SAFETY SWITCH PLASTIC (IP66) 2P20A	3.000	ชุด	3,300.00	9,900.00	600.00	1,800.00	11,700.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	18,637.00	90,161.00	4,059.00	21,427.00	111,588.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,571,759.28	

เอกสารฯ สุ่มช่วย

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฉลอง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสอง / องค์การบริหารส่วนตำบลสอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564

หน่วย : บาท				หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				3,000.00

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฉะลอม	อำเภอ	สิงขร
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลฉะลอม / องค์การบริหารส่วนตำบลฉะลอม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบไทยร่วมสมัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง ตำบล น้อย อำเภอ สว่าง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสอง / องค์การบริหารส่วนตำบลสอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 ก.ย. 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบไทยร่วมสมัย	1,571,759.28	1.3023	2,046,902.11	
รวมค่าก่อสร้าง				2,046,902.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 85.00 ตารางเมตร แล้วย 24,081.20 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,046,902.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบไทยร่วมสมัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง
ตำบล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

11

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %		
	เงินประกันผลงานหัก	0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
รวมค่าก่อสร้าง				2,046,902.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 85.00 ตารางเมตรเฉลี่ย 24,081.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,046,902.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง		
แบบเลขที่	ศูนย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 ก.ย. 2564	



(สาริกิ ดำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เสกสรรค์ สุทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2564 จำนวน 1 หลัง
นครศรีธรรมราช
อำเภอ สิชล

แบบเลขที่ : _____
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ : มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง : 20 ก.ย. 2564
เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบไทยร่วมสมัย จำนวน 1,000 หลังละ 2,046,902.11 บาท	2,046,902.11	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	
สรุป	ราคากลาง (..... สองล้านสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)	2,049,902.11	

20 กันยายน 2564 10:22:44