

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหอนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหอนาน

2. หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,230,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2564 เป็นเงิน 6,275,782.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สารภี ดำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ขนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ขนรินทร์ เพ็งสุทธิ

15 กุมภาพันธ์ 2564 15:50:06

ที่มารายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม้ตกในหนาน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายต้นไทร - ไร้งนายพา หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายต้นไทร - ไร้งนายพา หมู่ที่ 2 บ้านคลองไทร ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	Wide	Length	High	No.	Total	Total*เนื้อ	หน่วย	เนื้อ	Sum Total	หน่วย
1	งานถางป่าชุดต่อ	8.00	2,000.00	1	1	16,000.00	16,000.00	ตร.ม.	0%	16,000.00	ตร.ม.
2	งานทอระบายน้ำ คสล. 0.60 ม.	8.00	8.00	1	1	64.00	64.00	ตร.ม.	0%	64.00	ม.
2	งานทอระบายน้ำ คสล. 0.80 ม.	4.00	8.00	1	1	32.00	32.00	ตร.ม.	0%	32.00	ม.
3	งานตึ้นชั้นรูปคันทาง	8.00	2,000.00	0.30		4,800.00	4,800.00	ลบ.ม.	0%	4,800.00	ลบ.ม.
4	งานลูกรัง	6.00	2,000.00	0.15		1,800.00	1,800.00	ลบ.ม.	0%	1,800.00	ลบ.ม.
5	งานหินคลุก	5.00	2,000.00	0.15		1,500.00	1,500.00	ลบ.ม.	0%	1,500.00	ลบ.ม.
6	งานผิวจราจร AC หนา 5 ซม.	5.00	2,000.00	1	1	10,000.00	10,000.00	ตร.ม.	0%	10,000.00	ตร.ม.
7	งาน Tack Coat	5.00	2,000.00	1	1	10,000.00	10,000.00	ตร.ม.	0%	10,000.00	ตร.ม.
8	งานตีเส้นจราจร กว้าง 10 ซม.	0.1	2,000.00	1	2	400.00	400.00	ตร.ม.	0%	400.00	ตร.ม.
	รวมงานตีเส้นจราจร	0.1	500.00	1	1	50	50.00	ตร.ม.	0%	50.00	ตร.ม.
										450.00	ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายชนรินทร์ เพ็ญสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลในหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนโพธิ์-โรงเรียนพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ							
	1.1.1 งานถมป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	16,000.000	3.68	58,880.00	1.3984	5.14	82,337.79
2	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	4,800.000	21.48	103,104.00	1.3984	30.03	144,180.63
3	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	64.000	2,122.89	136,864.96	1.3984	2,968.64	189,993.56
4	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	32.000	2,957.26	94,632.32	1.3984	4,135.43	132,333.83
5	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,000	21.48	21,480.00	1.3984	30.03	30,030.00
	4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							

ชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

15 กุมภาพันธ์ 2564 15:51:24

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาหมื่นที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คึกคักคอนกรีต สายแยกถนนโพธิ์โพธิ์-โรงเรียนพา ต.วาวีวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1,800.000	269.20	484.560.00
1,500.000	490.84	736.260.00
10,000.000	234.23	2,342,300.00
10,000.000	30.08	300,800.00

15 กุมภาพันธ์ 2564 15:51:24

และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคม

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกาศราคาโครงสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพิกัด 5 โดยก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต สายแยกถนนไฮเวย์ โรงพยาบาล ตายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลผดอง/องค์การบริหารส่วนตำบลผดอง

ลำดับที่ คำสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 6.2 เครื่องหมายและหลักทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ตร.ม.	450.000	260.00	117,000.00	1.3984	363.58	163,612.80
11	6.2.1 หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.RS - 401) 7. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ต้น	100.000	560.00	56,000.00	1.3984	783.10	78,310.40
12	7.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	800.000	73.01	58,408.00	1.3984	102.09	81,677.74
					รวมราคากลาง			6,275,782.50

ชมนรินทร์ เพ็ญสุทนต์

5 กุมภาพันธ์ 2564 15:51:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเทือกเขาพนมดงรัก โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

(สรรณี คำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกในหอนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา ศัวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกในหอนาน หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	16,000.000	3.68	58,880.00	1.3984	5.14	82,337.79
1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1.2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	4,800.000	21.48	103,104.00	1.3984	30.03	144,180.63
2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.60 ม.	ม.	64.000	2,122.89	135,864.96	1.3984	2,968.64	189,993.56
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.80 ม.	ม.	32.000	2,957.26	94,632.32	1.3984	4,135.43	132,333.83
3	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.48	21.48	1.3984	30.03	30.03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหามหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหามหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงเรียนพา หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,800.000	269.20	484,560.00	1.3984	376.44	677,608.70
4.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,500.000	490.84	736,260.00	1.3984	686.39	1,029,585.98
5	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,000.000	234.23	2,342,300.00	1.3984	327.54	3,275,472.32

[illegible]