

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกในหนานโดยการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖
- ๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕ ข
- ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ ก
- ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวธิ ดำเพ็ง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล...

ที่ นศ๗๕๔๐๗/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง พิจารณาทเห็นชอบรายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกในหานโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลลองที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้
แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหานโดยการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลาง
พร้อมจัดทำสูตรค่าเค กำหนดวงงานและจำนวนเงินในแต่ละงวด แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ด้วย
ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติกำหนด
ราคากลาง ดังนี้

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหานโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ กว้าง
๑๖ เมตร ยาว ๒๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมกำหนดสูตรค่าเค และกำหนดวงงาน แล้ว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาด้วยแล้ว และหากผลการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายกยที่หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาจำมีส่วนต่างจากราคากลางเกิน ๑๕% ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบด้วย เพื่อจะได้
แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสารณี คำเพ็ง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอิชยา บุญเหลือ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง.....

.....



(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง..... - เสนอ.....

.....



(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

18 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกในหานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ 6 หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ : 12 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,500,282.79	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,500,282.79	
	ราคากลาง	1,500,000.00	
	ตัวอักษรหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 40/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกในหอนานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายหน้าอาคาร	3,300.00	-	3,300.00	รวมภาษี
2	ป้ายไวเนิล+ป้ายประชาสัมพันธ์	3,500.00	-	3,500.00	รวมภาษี
	"ล".....				
รวมค่าก่อสร้าง		(หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		6,800.00	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 40/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรวิ ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหอนานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	970,673.17	1.3030	1,264,787.14	
2	งานสถาปัตยกรรม	175,514.70	1.3030	228,695.65	
	 ฯลฯ.....				
	รวมค่างานต้นทุน	1,146,187.87			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,493,482.79	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 40/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลอง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตึกในหนานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน		-	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	1.2 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	57.25	ลบ.ม.		-	99.00	5,667.75	5,667.75
	1.3 งานเสาเข็ม	25.00	ต้น	1,900.00	47,500.00	1,200.00	30,000.00	77,500.00
	1.4 ทราดยหยาบ	10.91	ลบ.ม.	200.00	2,182.00	91.00	992.81	3,174.81
	1.5 คอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม.	1,200.00	4,200.00	91.00	318.50	4,518.50
	1.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	67.00	ลบ.ม.	2,355.14	157,794.38	391.00	26,197.00	183,991.38
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงประกอบแบบ	360.24	ตร.ม.	-	-	133.00	47,911.92	47,911.92
	- ไม้แบบ	180.12	ลบ.ฟ.	575.70	103,695.08	-	-	103,695.08
	- ไม้คร่าว (คิดไม้แบบ 30%)	54.04	ลบ.ฟ.	575.70	31,108.53	-	-	31,108.53
	- ตะปู	58.54	กก.	51.40	3,008.90	-	-	3,008.90
	1.8 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป							
	- แผ่นพื้นต้น คอนกรีตอัดแรง	216.00	แผ่น	380.00	82,080.00	-	-	82,080.00
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้น	304.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,600.00	7,600.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	480.23	ก.ก.	23.15	11,117.32	4.10	1,968.94	13,086.27
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	349.30	ก.ก.	22.47	7,848.77	4.10	1,432.13	9,280.90
	- เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	1,554.00	ก.ก.	22.10	34,343.40	3.30	5,128.20	39,471.60
	- เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	1,357.08	ก.ก.	21.77	29,543.63	3.30	4,478.36	34,022.00
	- ลวดผูกเหล็ก	102.89	ก.ก.	53.27	5,480.95	-	-	5,480.95
	- Wire Mesh 4 mm. @ 0.20m.	304.00	ตร.ม	25.00	7,600.00	5.00	1,520.00	9,120.00
	1.10 งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	72.00	ท่อน	1,247.66	89,831.52	-	-	89,831.52
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	24.00	ท่อน	818.69	19,648.56	-	-	19,648.56
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	73.00	ท่อน	680.37	49,667.01	-	-	49,667.01
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	76.00	ท่อน	978.21	74,343.96	-	-	74,343.96
	- แผ่น Plate พร้อม Bolt สลักเกลียว หัวเสา	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	131.42	กก.	22.88	3,006.89	-	-	3,006.89

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตึกในหนานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิชัย

วันที่ : 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- เหล็ก SR 24 dia 15 มม.	266.30	กก.	21.53	5,733.44		-	5,733.44
	- เกลียวเร่ง (หัวเสา)	16.00	ตัว	150.00	2,400.00		-	2,400.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลัก	3,943.60	ก.ก.		-	12.00	47,323.20	47,323.20
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							970,673.17
2	2.งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานมุงหลังคา							
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.40 มม. (แผ่นโค้ง)	606.10	เมตร	145.00	87,884.50	-	-	87,884.50
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.40 มม. (แผ่นตรง)	86.52	เมตร	135.00	11,680.20	-	-	11,680.20
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.40 มม. (ครอบข้าง)	48.00	เมตร	60.00	2,880.00	-	-	2,880.00
	- สกรู Metal Sheet #48 (1ถุง:100ตัวพร้อมแหวนรอง	1,300.00	ตัว	2.00	2,600.00	-	-	2,600.00
	- สกรู Metal Sheet #20 (1ถุง:100ตัว)	100.00	ตัว	1.25	125.00	-	-	125.00
	- สกรู Metal Sheet #16 (1ถุง:100ตัว)	300.00	ตัว	0.85	255.00	-	-	255.00
	- ค่าแรงมุงหลังคา	462.00	ตร.ม.		-	80.00	36,960.00	36,960.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสวนสาธารณะโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลางโดย : นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย วันที่ : 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.2	งานฉาบปูน + งานตกแต่งผิวพื้น							
	- งานฉาบซีเมนต์เสา + เสาเข็มเจาะร่อง U PVC	54.00	ตร.ม.	45.00	2,430.00	100.00	5,400.00	7,830.00
	- งานซีเมนต์เรียบงานพื้น	304.00	ตร.ม.	15.00	4,560.00	40.00	12,160.00	16,720.00
	- งานซีเมนต์หยาบพื้น	16.00	ตร.ม.	-	-	30.00	480.00	480.00
2.3	งานทาสี							
	- สีนํ้ามันทาเหล็ก (สีดำด้าน)	162.00	ตร.ม.	20.00	3,240.00	30.00	4,860.00	8,100.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							175,514.70