

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภักดี - ความไม่เฝื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลลลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๔๑.๔๘ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณต่อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพันธ์	ยุทธเลิศ	กรรมการ
๗.๓ นางสารภี	คำเพ็ง	กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอภัยพิบัติ-ความไม่ไม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๓.๐๐ - ๓๓.๕๙ บาท/ลิตร

๑. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากควมหนาคอนกรีต = ๐.๑๕ ม.

ปริมาณคอนกรีต = ๐.๑๕ ลบ.ม./ตร.ม.

- ค่าทุบคอนกรีตเดิม = ๔๐๐ บาท/ลบ.ม. = ๖๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (: คน+ วัสดุ - ต้นละตัว) = ๔๓.๐๑ บาท/ลบ.ม. = ๖.๔๕ บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = ๖๖.๔๕ บาท

ค่างานต้นทุน = ๖๖.๔๕ บาท/ตร.ม.

๒. งานขุดดินและกำจัด(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดดินและกำจัด (ขนาดกลาง) = ๓.๕๐ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๕๐ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อกับทางเดิมแล้วกลับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อกับทางเดิมแล้วกลับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๓.๓๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๓.๓๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาตามจังหวัด = ๓๐๐.๕๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๔.๒๐ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓๓๔.๗๓ บาท/ลบ.ม.

๕. ผิวจราจรคอนกรีตซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๕๙๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตเสริมแรงรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ม. : ๒,๖๑๖.๘๖ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๖๑๖.๘๖ = ๙,๘๓๓.๐๔ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๖.๘๙๔ = ๖๗๕.๗๗ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๓.๘๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๓๘.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๖.๖๙๔ บาท = ๓๓๘.๕๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๓,๐๖๕.๗๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๓,๐๖๕.๗๘/ ๒๕.๐๐ = ๕๒๓.๐๓ บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภักดี-ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

				คิดจากความยาว	๕.๐๐ เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๑๑.๑๓	กก. @	๒๖.๗๔	=	๒๙๗.๕๗ บาท
- ค่าหยอดยาง	๕.๐๐	ม. @	๒๔.๗๕	=	๑๒๓.๗๕ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๔๒๑.๓๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๔๒๑.๓๒ / ๕.๐๐			=	๘๔.๒๖ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

				คิดจากความยาว	๕.๐๐ เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๖.๙๔	กก. @	๒๖.๙๒	=	๑๘๖.๖๖ บาท
- ค่าหยอดยาง	๕.๐๐	ม. @	๑๕.๘๒	=	๗๙.๑๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๖๕.๗๖ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๖๕.๗๖ / ๕.๐๐			=	๕๓.๑๕ บาท/ม.

๗. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

				คิดจากความยาว	๑๑๙.๐๐ เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๑๖๙.๐๐	กก. @	๒๕.๗๗	=	๔,๓๔๖.๐๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๑๙.๐๐	ม. @	๑๕.๘๒	=	๑,๘๘๒.๕๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๖,๒๒๘.๖๑ บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๒๒๘.๖๑ / ๑๑๙.๐๐			=	๕๒.๔๓ บาท/ม.

๘. งานวางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕.๐๐ ซม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.			๒,๖๑๖.๘๒ บาท/ลบ.ม.		
คิดจากพื้นที่	๕.๐๐	ตร.ม.			
- ค่าตัดดิน - ขึ้นรูปคันทาง	๐.๗๕	ลบ.ม. @	๒๒.๘๐ บาท/ลบ.ม.	=	๑๗.๑๐ บาท
- ค่าคอนกรีต	๐.๗๕	ลบ.ม. @	๒,๖๑๖.๘๒ บาท/ลบ.ม.	=	๑,๙๖๒.๖๒ บาท
- ค่า เหล็กเสริม RB ๙ มม.	๙.๙๘	กก. @	๒๗.๓๔ บาท/กก.	=	๒๗๒.๙๐ บาท
- ค่า เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑๓.๓๒	กก. @	๒๕.๑๕ บาท/กก.	=	๓๓๕.๐๑ บาท
- ค่าแรงตัดผูกเหล็กรวมอุปกรณ์		๓.๕๕	กก./บาท	=	๘๒.๗๒ บาท
- ค่า Paver	๕.๐๐	ตร.ม. x ๑๒.๗๔ บาท		=	๖๓.๗๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒,๗๓๔.๐๔ บาท
ค่างานต้นทุน	๒,๗๓๔.๐๔ / ๕.๐๐			=	๕๔๖.๘๑ บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก)

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน