

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแอมภิวิจิต-คลองท่าพน หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ปี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๔๔๔.๖๒ บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุกสรรค์	สุทธิชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวภี	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิถีชีวิต - คลองท่าหน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	หน่วยFN	ราคากลาง
๑	งานถางป่าขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๓.๘๑	๒,๙๗๑.๘๐	๑.๔๐๕๔	๕.๓๕	๔,๑๗๖.๕๗
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๑.๔๗	๘,๙๔๖.๖๐	๑.๔๐๕๔	๑๖.๑๒	๑๒,๕๗๓.๕๕
๓	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๙.๗๕	๒๙๘.๖๔	๒,๙๑๑.๗๔	๑.๔๐๕๔	๔๑๙.๗๑	๔,๐๙๒.๑๖
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๕๐	๘๔๘.๖๔	๒๗,๕๘๐.๘๐	๑.๔๐๕๔	๑,๑๙๒.๖๘	๓๘,๗๖๒.๐๖
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๓๙.๑๒	๒๘๕,๕๒๘.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๑๗.๑๔	๔๐๑,๑๔๐.๕๑
๖	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๖.๙๙	๑,๕๓๙.๘๐	๑.๔๐๕๔	๑๐๘.๒๐	๒,๑๖๔.๐๓
๗	งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๔๘.๗๕	๑,๙๕๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๘.๕๑	๒,๗๔๐.๕๓
๘	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๑๓๐.๐๐	๕๑.๑๕	๖,๖๔๙.๕๐	๑.๔๐๕๔	๗๑.๘๙	๙,๓๔๕.๒๑
รวมราคาค่าก่อสร้าง					๓๓๑,๓๒๘.๗๔			๔๗๔,๙๙๔.๖๒
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง				ตัวอักษร(ใส่แผนจัดพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง)	ตัวอักษร(ใส่แผนจัดพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง)	TOTAL		๔๗๔,๙๙๔.๖๒
งบประมาณโครงการ				ตัวอักษร(ใส่แผนจัดพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง)	ตัวอักษร(ใส่แผนจัดพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง)	TOTAL		๔๗๔,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมรินทร์ เพ็ญสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิชิต - คลองท่าหน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง อำเภอสีลข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๘๑ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๘๑ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๔๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๔๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)

ค่างานต้นทุน = ๒๙๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๘๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)

ค่างานต้นทุน = ๘๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม. ๒,๖๒๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๖๒๐.๐๐ = ๙,๘๒๕.๐๐ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๔.๗๕ = ๖๑๘.๖๙ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๖๐ บาท = ๓๑๕.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๙๖๘.๐๙ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๐,๙๖๘.๐๙ / ๒๕.๐๐ = ๔๓๙.๑๒ บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิชิต - คลองท่าหน หมู่ที่ ๒ ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๖. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๕.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๑๑.๑๓	กก. @	๒๓.๗๙	=	๒๖๔.๘๓	บาท
- ค่าหยอดยาง	๕.๐๐	ม. @	๒๔.๐๒	=	๑๒๐.๑๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๓๘๔.๙๓	บาท
ค่างานต้นทุน	๓๘๔.๙๓ / ๕.๐๐			=	๗๖.๙๙	บาท/ม.

๗. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๕.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๖.๙๔	กก. @	๒๔.๒๒	=	๑๖๘.๐๐	บาท
- ค่าหยอดยาง	๕.๐๐	ม. @	๑๕.๑๕	=	๗๕.๗๕	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๔๓.๗๕	บาท
ค่างานต้นทุน	๒๔๓.๗๕ / ๕.๐๐			=	๔๘.๗๕	บาท/ม.

๘. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๒๐๕.๑๔	กก. @	๒๒.๘๑	=	๔,๖๗๙.๖๘	บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๓๐.๐๐	ม. @	๑๕.๑๕	=	๑,๙๖๙.๕๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๖,๖๔๙.๑๘	บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๖๔๙.๑๘ / ๑๓๐.๐๐			=	๕๑.๑๕	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา