

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๓.๘๗ บาท

(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุธัญญ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวภี คำเพ็ง กรรมการ

๗.๓ นายชนนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลอง อำเภอลี้ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสงฆ์หน้าโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรายการที่กำหนด

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐-๓๐.๘๘ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	หน่วย×F _n	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม.	ม.	๑๒.๐๐	๑,๑๘๑.๔๑	๑๔,๒๖๖.๘๒	๑.๔๐๕๔	๑,๖๗๔.๔๑	๒๐,๐๔๒.๘๘
๒	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐ ม.	ม.	๖.๐๐	๑,๗๔๔.๒๑	๑๐,๔๖๕.๒๖	๑.๔๐๕๔	๒,๔๔๘.๓๔	๑๔,๗๕๐.๐๔
๓	งานวางป่าชุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๓.๘๑	๑,๘๖๘.๘๐	๑.๔๐๕๔	๕.๓๕	๒,๕๗๐.๒๐
๔	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๑๑.๔๗	๕,๕๐๕.๖๐	๑.๔๐๕๔	๑๖.๑๒	๗,๗๓๗.๕๗
๕	งานให้เหล็กทางหินคลุก	ลบ.ม.	๖.๐๐	๒๘๘.๖๔	๑,๗๓๑.๘๔	๑.๔๐๕๔	๔๑๘.๗๑	๒,๕๑๘.๒๕
๖	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๘๘๘.๖๔	๑๖,๘๗๒.๘๐	๑.๔๐๕๔	๑,๑๘๒.๖๘	๒๓,๘๕๓.๕๗
๗	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๔๓๘.๑๒	๑๗๕,๖๔๘.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๑๗.๑๔	๒๔๖,๘๕๕.๗๐
๘	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	๑๐.๐๐	๗๖.๘๙	๗๖๘.๙๐	๑.๔๐๕๔	๑๐๘.๒๐	๑,๐๘๒.๐๒
๙	งานรอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง	ม.	๒๕.๐๐	๔๘.๗๕	๑,๒๑๘.๗๕	๑.๔๐๕๔	๖๘.๕๑	๑,๗๑๒.๘๓
๑๐	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๘๐.๐๐	๕๑.๑๕	๔,๐๘๒.๐๐	๑.๔๐๕๔	๗๑.๘๙	๕,๗๕๐.๘๐
รวมราคาค่าก่อสร้าง				๒๓๒,๖๑๘.๘๗				๓๒๖,๘๒๓.๘๗
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง				ตัวอักษร(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				๓๒๖,๘๒๓.๘๗
งบประมาณโครงการ				ตัวอักษร(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				๓๒๑,๐๐๐.๐๐
				TOTAL				๓๒๖,๘๒๓.๘๗
				TOTAL				๓๒๑,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

(นางสารณี คำเพ็ง)

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลต่างงานคำนวณค่าหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมื่นบ้าน - หมื่นเห็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๔๔ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม. (R.C PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	=	๑,๐๔๑.๔๑ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๑๔๐.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๑๘๑.๔๑ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๑,๑๘๑.๔๑ บาท/ม.

๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐ ม. (R.C PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	=	๑,๔๐๔.๒๑ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๓๕๕.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๗๕๙.๒๑ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๑,๗๕๙.๒๑ บาท/ม.

๓. งานขุดดินและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดดินและขุดคอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๘๒ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๘๒ บาท/ตร.ม.

๔. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	=	๑๑.๔๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๑.๔๗ บาท/ตร.ม.

๕. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัด)	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)		
ค่างานต้นทุน	=	๒๙๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๖. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด	=	๘๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)		
ค่างานต้นทุน	=	๘๔๘.๖๔ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานพื้นฐานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน - หมู่หน้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง อำเภอลือต๊ะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. ๒,๖๒๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๖๒๐.๐๐ = ๙,๘๒๕.๐๐ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๔.๗๕ = ๖๑๘.๖๙ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๓.๘๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๓๘.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๖๐ บาท = ๓๑๕.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๙๘๘.๐๙ บาท

ค่างานพื้นฐาน ๑๐,๙๘๘.๐๙ / ๒๕.๐๐ = ๔๓๙.๑๒ บาท/ตร.ม.

๕. รอยต่อแบบขยายตามยาว (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๕.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๑๓.๓๓ กก. @ ๒๓.๗๙ = ๒๖๔.๘๓ บาท

- ค่าขอยาง ๕.๐๐ ม. @ ๒๔.๐๒ = ๑๒๐.๑๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๓๘๔.๙๓ บาท

ค่างานพื้นฐาน ๓๘๔.๙๓ / ๕.๐๐ = ๗๖.๙๙ บาท/ม.

๖. รอยต่อแบบหดตัวตามยาว (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๕.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม ๖.๙๔ กก. @ ๒๔.๒๒ = ๑๖๘.๐๐ บาท

- ค่าขอยาง ๕.๐๐ ม. @ ๓๕.๓๕ = ๑๗๖.๗๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๓๔๔.๗๕ บาท

ค่างานพื้นฐาน ๓๔๔.๗๕ / ๕.๐๐ = ๖๘.๙๕ บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน - หมื่นเห็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน : ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

๑๐. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว ๘๐.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๒๐๕.๑๔ กก. @	๒๒.๘๑	=	๔,๖๗๙.๖๘	บาท
- ค่าหยอดยาง	๘๐.๐๐ ม. @	๑๕.๑๕	=	๑,๒๑๒.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๕,๘๙๑.๖๘	บาท
ค่างานต้นทุน	๕,๘๙๑.๖๘ / ๘๐.๐๐		=	๗๓.๖๕	บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา