

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลสอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลสอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๔,๓๔๑.๔๗ บาท
(สี่แสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพันธ์	อุเหล็ก	กรรมการ
๗.๓ นางสาวมิ	คำเพ็ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองท่าน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	หน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานถางป่าขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๐	๓,๑๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๔๗	๔,๗๗๓.๙๓
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๗๗	๙,๔๑๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๕๐	๑๓,๒๐๐.๒๙
๓	งานไถ่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๘.๒๐	๖,๙๑๖.๘๐	๑.๔๐๑๙	๙๐๔.๐๓	๙,๖๙๖.๖๖
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๗๓๙.๑๓	๒๓,๖๕๒.๑๖	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๖.๑๙	๓๓,๑๕๗.๙๖
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๔๔.๒๐	๒๘๔,๒๘๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๒๒.๗๒	๓๙๘,๘๔๓.๙๕
๖	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๘๕.๒๐	๑,๗๐๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๑๙.๔๔	๒,๗๘๘.๘๔
๗	งานรอยต่อแผ่หดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๑๕	๒,๑๒๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๙๔.๕๑	๒,๙๘๐.๔๔
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			๓๓๑,๒๒๒.๘๖			๔๖๔,๓๔๑.๔๗
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)				TOTAL		๔๖๔,๓๔๑.๔๗
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				TOTAL		๔๕๘,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ



(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายจักรพันธ์ ยุทธเล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นางสาววิ ต้าเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองท่าน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๐ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๐ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๗๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๗๗ บาท/ตร.ม.

๓.งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๒๐ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๘.๒๐ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๒๐ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๓๙.๑๓ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม.			๒,๖๑๖.๘๒	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	๒๐.๐๐	ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต	๓.๐๐	ลบ.ม. @	๒,๖๑๖.๘๒	= ๗,๘๕๐.๔๖ บาท
- ค่า Wired Mesh	๒๐.๐๐	ตร.ม. @	๒๗.๙๖	= ๕๕๙.๒๕ บาท
- ค่าแบบเหล็ก	๒๑.๙๔	บาท X ๑๐ เมตร		= ๒๑๙.๔๐ บาท
- ค่า Paver	๒๐.๐๐	ตร.ม. X ๑๒.๗๔		= ๒๕๔.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๘,๘๘๓.๙๑ บาท
ค่างานต้นทุน	๘,๘๘๓.๙๑ / ๒๐.๐๐			= ๔๔๔.๒๐ บาท/ตร.ม.

๖. รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

			คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @	๒๗.๑๖	=	๒๔๑.๘๐ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๔.๗๕	=	๙๙.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๓๔๐.๘๐ บาท
ค่างานต้นทุน	๓๔๐.๘๐ / ๔.๐๐			=	๘๕.๒๐ บาท/ม.

๗. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

			คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๖.๙๒	=	๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๕.๘๒	=	๖๓.๒๘ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๑๒.๖๑ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๒.๖๑ / ๔.๐๐			=	๕๓.๑๕ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน