

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกถนนสายบ้านป่าทอ - บ้านนางคล่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลลอสอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอสอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป สืบตรวจพื้นที่คลอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๖,๕๖๖.๖๖ บาท
 (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสตกค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานคำนวณต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวภี	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๓ / ๓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านป่าตูด-บ้านนางตอง หมู่ที่ ๗ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลลอง อำเภอลี้ จ.จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป
รายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ราคามันมัน ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนตก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม.	ม.	๖.๐๐	๑,๑๙๑.๕๑	๗,๑๔๘.๕๖	๑.๔๐๑๙	๑,๖๗๐.๒๔	๑๐,๐๒๑.๕๓
๒	งานถางป่าเขตอ.ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๓.๙๐	๓,๔๑๒.๕๐	๑.๔๐๑๙	๕.๔๗	๔,๗๘๓.๙๘
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๑๑.๗๗	๑๐,๒๙๘.๗๕	๑.๔๐๑๙	๑๖.๕๐	๑๔,๔๓๗.๘๒
๔	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๓๑.๒๕	๕๖๘.๓๙	๖๙,๗๕๑.๑๙	๑.๔๐๑๙	๗๔๐.๗๕	๙๗,๒๒๓.๔๓
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๙๐,๒๑๐.๙๐			๑๒๖,๔๖๖.๖๖
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๑๒๖,๔๖๖.๖๖
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๑๓๔,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญา คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็ญสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านป่าหุด-บ้านนางคล่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๗ ตำบลลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	=	๑,๐๕๑.๔๑ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๑๔๐.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๑๙๑.๔๑ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๑,๑๙๑.๔๑ บาท/ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๙๐ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๙๐ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	=	๑๑.๗๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๑.๗๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม.	=	๓๘.๒๐ บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = ๒๘๘.๒๐ X ๑.๕๐	=	๔๓๒.๓๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ	=	๙๖.๐๙ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๕๒๘.๓๙ บาท/ลบ.ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสารณี ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา