

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาชาว่า - ห่งพังงำ
หมู่ที่ ๘ ตำบลคลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๙๐,๑๓๖.๖๑ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| ๗.๑ <u>นางสมิตรา</u> | <u>รักบำรุง</u> | <u>ประธานกรรมการ</u> |
| ๗.๒ <u>นางสารภี</u> | <u>ดำเพ็ง</u> | <u>กรรมการ</u> |
| ๗.๓ <u>นายชนรินทร์</u> | <u>เพ็งสุทธิ</u> | <u>กรรมการ</u> |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาชาว่า - หุ้งพังก่า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 ม.	ม.	12.00	1,531.59	18,379.08	1.4018	2,146.98	25,763.79
2	งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.00	3.97	2,382.00	1.4018	5.57	3,339.09
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	11.97	7,182.00	1.4018	16.78	10,067.73
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.00	275.22	2,476.98	1.4018	385.80	3,472.23
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	589.22	14,141.28	1.4018	825.97	19,823.25
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 Ksc.)	ตร.ม.	480.00	481.38	231,062.40	1.4018	674.80	323,903.27
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	79.87	1,277.92	1.4018	111.96	1,791.39
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	28.00	50.34	1,409.52	1.4018	70.57	1,975.87
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			278,311.18			390,136.61
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาท หกสิบเอ็ดสตางค์)				TOTAL		390,136.61
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				TOTAL		369,000.00
	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4018					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง คำสั่งที่ 189/2569 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรพี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาชาว่า - พุ่งพังงา หมู่ที่ 8 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 8 ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.	=	1,391.59 บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	140.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,531.59 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,531.59 บาท/ม.

2. งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	=	3.97 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.97 บาท/ตร.ม.

3. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	=	11.97 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	11.97 บาท/ตร.ม.

4. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	236.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	=	39.22 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	275.22 บาท/ลบ.ม.

5. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด	=	550.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	=	39.22 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	589.22 บาท/ลบ.ม.

6. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	=	2,855.20 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 20.00 ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต 3.00 ลบ.ม. @ 2,855.20	=	8,565.60 บาท
- ค่า Wired Mesh 20.00 ตร.ม. @ 29.29	=	585.89 บาท
- ค่าแบบเหล็ก 21.94 บาท x 10 เมตร	=	219.40 บาท
- ค่า Paver 20.00 ตร.ม. x 12.84 บาท	=	256.80 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	9,627.69 บาท
ค่างานต้นทุน 9,627.69/ 20.00	=	481.38 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาข่า - พังพังก่า หมู่ที่ 8 ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน : 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

7. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	8.90	กก. @	24.54	=	218.52 บาท
-----------------	------	-------	-------	---	------------

- ค่าหยอดยาง 4.00 ม. @ 25.24 = 100.96 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม	=	319.48 บาท
---------------	---	------------

ค่างานต้นท่น	319.48 / 4.00	=	79.87 บาท/ม.
--------------	---------------	---	--------------

8. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 เมตร

- ค่าหลักเสริม	5.55	กก. @	24.56	=	136.26	บาท
----------------	------	-------	-------	---	--------	-----

- ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	16.27	=	65.08	บาท
--------------	------	----	---	-------	---	-------	-----

ค่าใช้จ่ยรวม = 201.34 บาท

ค่างานต้นทุน	201.34 / 4.00	=	50.34	บาท/ม.
--------------	---------------	---	-------	--------

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ 189/2569 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ฉลุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรวิ ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็ญสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา