

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังบ้านหมู่ ๕
ตำบลดอย

๒. ท่ของงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลดอย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยตัดพบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๘,๕๐๖.๗๕ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ รายละเอียดการคำนวณเพื่อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุสรณ์ สุทธิชัย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจักรพันธ์ ยุทธสิทธิ์ กรรมการ

๗.๓ นางสาวกี คำเพ็ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ ๕ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๕ ตำบลลอง อำเภอลี้ จ.จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๔.๐๐-๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	หน่วยx FN	ราคากลาง
๑	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๓	๓,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๑	๔,๔๐๗.๕๗
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๘๗	๙,๕๙๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๖๔	๑๓,๓๑๒.๔๔
๓	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๘.๗๑	๖,๙๒๙.๐๔	๑.๔๐๑๙	๔๐๔.๗๔	๙,๗๑๓.๘๒
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๗๓๙.๖๔	๒๓,๖๖๘.๔๘	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๖.๙๐	๓๓,๑๘๐.๘๔
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๓๗.๓๙	๒๗๙,๙๒๗.๑๓	๑.๔๐๑๙	๖๑๓.๑๗	๓๙๒,๔๒๙.๘๔
๖	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๘๔.๕๐	๑,๖๙๐.๐๘	๑.๔๐๑๙	๑๑๘.๔๗	๒,๓๖๙.๓๒
๗	งานรอยต่อแผ่หดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๓๗	๒,๑๓๕.๘๙	๑.๔๐๑๙	๗๔.๘๒	๒,๙๙๐.๘๑
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๒๖,๙๘๙.๖๒			๔๕๘,๔๐๖.๗๕
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๘,๔๐๖.๗๕
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๘,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Am

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายจักรพันธ์ ยุทธเล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

Si

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญา คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๕ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๓๙.๖๔ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๕ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.		
คิดจากพื้นที่	๒๐.๐๐ ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต	๓.๐๐ ลบ.ม. @	๒,๕๗๗.๕๗	= ๗,๗๓๒.๗๑ บาท
- ค่า Wired Mesh	๒๐.๐๐ ตร.ม. @	๒๖.๙๙	= ๕๓๙.๙๘ บาท
- ค่าแบบเหล็ก	๒๑.๙๔ บาท X ๑๐ เมตร		= ๒๑๙.๔๐ บาท
- ค่า Paver	๒๐.๐๐ ตร.ม. X ๑๒.๗๙ บาท		= ๒๕๕.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๘,๗๔๗.๘๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๘,๗๔๗.๘๙ / ๒๐.๐๐		= ๔๓๗.๓๙ บาท/ตร.ม.

๖. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐ เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐ กก. @	๒๖.๗๔	= ๒๓๘.๐๖ บาท
- ค่าตัด JONIT และหยอดยาง	๔.๐๐ ม. @	๒๔.๙๙	= ๙๙.๙๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๓๓๘.๐๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๓๓๘.๐๒ / ๔.๐๐		= ๘๔.๕๐ บาท/ม.

๗. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐ เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕ กก. @	๒๖.๙๒	= ๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐ ม. @	๑๖.๐๔	= ๖๔.๑๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๒๑๓.๔๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๓.๔๙ / ๔.๐๐		= ๕๓.๓๗ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน