

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลสอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๑,๒๗๓.๔๐ บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานดินทางต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกี	คำเห็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชเนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคารับมั้น ๓๔.๐๐-๓๔.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ฝนชุด ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๖๖.๕๒	๑๒,๖๓๘.๘๐	๑.๔๐๑๔	๙๓.๒๕	๑๗,๗๑๘.๓๓
๒	งานวางปูนอุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๓	๓,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๔	๕.๕๑	๔,๔๐๗.๕๗
๓	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๘๗	๙,๔๙๖.๐๐	๑.๔๐๑๔	๑๖.๖๔	๑๓,๓๑๒.๔๔
๔	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	๒๘๘.๗๑	๓,๔๖๔.๕๒	๑.๔๐๑๔	๔๐.๔๗๔	๔,๘๕๖.๙๑
๕	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๗๓๔.๖๔	๒๓,๖๖๘.๔๘	๑.๔๐๑๔	๑,๐๓๖.๙๐	๓๓,๑๘๐.๘๔
๖	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๓๗.๓๔	๒๗๙,๙๒๙.๖๐	๑.๔๐๑๔	๖๑๓.๑๘	๓๙๒,๔๓๓.๓๑
๗	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๘๔.๕๐	๑,๖๙๐.๐๐	๑.๔๐๑๔	๑๑๘.๔๖	๒,๓๖๙.๒๑
๘	งานรอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๓๗	๒,๑๓๕.๘๐	๑.๔๐๑๔	๗๔.๘๒	๒,๙๙๒.๗๘
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๓๖,๑๖๖.๒๐			๔๗๑,๒๗๑.๔๐
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ใส่เลขเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)						๔๗๑,๒๗๑.๔๐
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ใส่เลขเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						๔๗๑,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

A

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

B

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

C

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลฉลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาคอนกรีต = ๐.๑๕ ม.

ปริมาณคอนกรีต = ๐.๑๕ ลบ.ม./ตร.ม.

- ค่าทุบคอนกรีตเดิม = ๔๐๐ บาท/ลบ.ม. = ๖๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (: หินผุ - ดันและตัก) = ๔๓.๔๖ บาท/ลบ.ม. = ๖.๕๒ บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = ๖๖.๕๒ บาท

ค่างานต้นทุน = ๖๖.๕๒ บาท/ตร.ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

๔. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

๕. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๓๙.๖๔ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๖. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.		๒,๕๗๗.๕๗	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่	๒๐.๐๐	ตร.ม.		
- ค่าคอนกรีต	๓.๐๐	ลบ.ม. @	๒,๕๗๗.๕๗	= ๗,๗๓๒.๗๑ บาท
- ค่า Wired Mesh	๒๐.๐๐	ตร.ม. @	๒๖.๙๙	= ๕๓๙.๘๑ บาท
- ค่าแบบเหล็ก	๒๑.๙๔ บาท X ๑๐ เมตร			= ๒๑๙.๔๐ บาท
- ค่า Paver	๒๐.๐๐	ตร.ม. X ๑๒.๗๙ บาท		= ๒๕๕.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๘,๗๔๗.๗๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๘,๗๔๗.๗๒ / ๒๐.๐๐			= ๔๓๗.๓๙ บาท/ตร.ม.

๗. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @	๒๖.๗๔	= ๒๓๘.๐๖ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๔.๙๙	= ๙๙.๙๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๓๓๘.๐๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๓๓๘.๐๒ / ๔.๐๐			= ๘๔.๕๐ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

		คิดจากความยาว	๔.๐๐	เมตร
- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๖.๙๒	= ๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๖.๐๔	= ๖๔.๑๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๒๑๓.๔๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๓.๔๙ / ๔.๐๐			= ๕๓.๓๗ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา