

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอชตาอัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยตั้งเขป หนาคมิวจรจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๖,๔๔๐.๒๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสอง)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเกิ	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายขเนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยดาวแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคามัน ๓๔๐๐-๓๔.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานวางปูนตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๓.๙๓	๓,๐๖๕.๔๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๑	๔,๒๙๗.๓๘
๒	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๑.๘๗	๙,๒๒๘.๖๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๖๔	๑๒,๙๗๙.๖๓
๓	งานหล่อทางหินคลุก	ลบ.ม.	๙.๗๕	๒๘๘.๗๑	๒,๘๑๔.๙๒	๑.๔๐๑๙	๔๐๔.๗๔	๓,๙๖๖.๒๔
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๕๐	๗๓๙.๖๔	๒๔,๐๓๘.๓๐	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๖.๙๐	๓๓,๖๙๙.๒๙
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๓๕.๑๙	๒๘๒,๘๗๓.๕๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๐.๐๙	๓๙๖,๕๖๐.๓๖
๖	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๘๔.๕๐	๑,๖๙๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๑๘.๔๖	๒,๓๖๙.๒๑
๗	งานรอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๓๗	๒,๑๓๕.๘๐	๑.๔๐๑๙	๗๔.๘๒	๒,๙๙๒.๗๘
๘	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๑๓๐.๐๐	๕๒.๖๕	๖,๘๔๔.๕๐	๑.๔๐๑๙	๗๓.๘๑	๙,๕๙๕.๓๐
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				๓๓๒,๗๒๐.๐๒			๔๖๖,๔๔๐.๒๐
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๖๖,๔๔๐.๒๐
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๖๖,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาถั่ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๓๙.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. ๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๕๗๗.๕๗ = ๙,๖๖๕.๘๙ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๖.๙๙ = ๖๗๔.๗๗ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๗๙ บาท = ๓๑๙.๗๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๘๗๙.๘๐ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๐,๘๗๙.๘๐/ ๒๕.๐๐ = ๔๓๕.๑๙ บาท/ตรม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยตาแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๖. รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @	๒๖.๗๔	=	๒๓๘.๐๖ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๔.๙๙	=	๙๙.๙๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๓๓๘.๐๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๓๓๘.๐๒ / ๔.๐๐			=	๘๔.๕๐ บาท/ม.

๘. รอยต่อเฝือหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๖.๙๒	=	๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๖.๐๔	=	๖๔.๑๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๑๓.๔๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๓.๔๙ / ๔.๐๐			=	๕๓.๓๗ บาท/ม.

๗. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๑๘๔.๖๓	กก. @	๒๕.๗๗	=	๔,๗๕๘.๖๙ บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๓๐.๐๐	ม. @	๑๖.๐๔	=	๒,๐๘๕.๒๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๖,๘๔๓.๘๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๘๔๓.๘๙ / ๑๓๐.๐๐			=	๕๒.๖๕ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรณี คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา