

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายเนื่อง หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๐๔,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉลอง	บุญแสวง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกี	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายขอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ราคาน้ำมัน : 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	F _N	ราคา	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			หน่วย x FN	
1	งานถมป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,960.00	3.45	6,762.00	1.4019	4.84	9,479.65
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	1,960.00	10.36	20,305.60	1.4019	14.52	28,466.42
3	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	319.20	252.75	80,677.80	1.4019	354.33	113,102.21
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	42.00	222.04	9,325.68	1.4019	311.28	13,073.67
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	136.93	9,585.10	1.4019	191.96	13,437.35
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,400.00	342.23	479,122.00	1.4019	479.77	671,681.13
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	25.00	52.20	1,305.00	1.4019	73.18	1,829.48
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	115.00	38.81	4,463.15	1.4019	54.41	6,256.89
9	รอยต่อตามยาว	ม.	280.00	43.54	12,191.20	1.4019	61.04	17,090.84
10	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	10.00	1,464.16	14,641.60	1.4019	2,052.61	20,526.06
11	งานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ม.	140.00	46.92	6,568.80	1.4019	65.78	9,208.80
	ชั้น 8.5 พร้อมมาตรวัดน้ำ							
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			623,737.53			904,152.50
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL		904,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

623,737.53

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำสั่งที่ 68/2563 ลง 26 ก.พ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)