

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสงแดด หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๒๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉลอง	บุญแสวง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวภี	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. ขยายแฉกตัด หมู่ที่ 7,9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 538.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,690.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ราคาน้ำมัน : 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	F _N	ราคา	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			หน่วย x FN	
1	งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	3,766.00	3.45	12,992.70	1.4019	4.84	18,214.47
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	3,766.00	10.36	39,015.76	1.4019	14.52	54,696.19
3	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	613.32	266.81	163,639.91	1.4019	374.04	229,406.79
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	80.70	222.04	17,918.63	1.4019	311.28	25,120.12
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	135.00	136.93	18,485.55	1.4019	191.96	25,914.89
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,690.00	342.23	920,598.70	1.4019	479.77	1,290,587.32
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	50.00	52.20	2,610.00	1.4019	73.18	3,658.96
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	215.00	38.81	8,344.15	1.4019	54.41	11,697.66
9	รอยต่อตามยาว	ม.	530.00	43.54	23,076.20	1.4019	61.04	32,350.52
10	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	9.00	1,464.16	13,177.44	1.4019	2,052.61	18,473.45
11	งานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ม.	200.00	46.92	9,384.00	1.4019	65.78	13,155.43
	ชั้น 8.5 พร้อมมาตรวัดน้ำ							
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,206,681.60			1,723,275.81
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				TOTAL		1,723,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,206,681.60

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคำสั่งที่ 68/2563 ลง 26 ก.พ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)