

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาข่อย - นายแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนนผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๖,๔๔๐.๒๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานคืนทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพันธ์	อุบลเล็ก	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกิติ	คำเพ็ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร-นายแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง
สถานีตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่
กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๔.๐๐-๓๔.๙๙ บาท/ลิตร เขตพื้นที่ ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	หน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานวางป่าคุดต่อ ขนาคกลาง	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๓.๙๓	๓,๐๖๕.๔๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๑	๔,๒๙๗.๓๘
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๑.๘๗	๔,๕๐๖.๖๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๖๔	๑๒,๙๗๔.๖๓
๓	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๙.๗๕	๒๘๘.๗๑	๒,๘๑๔.๙๒	๑.๔๐๑๙	๔๐.๔๗	๓,๘๕๖.๒๔
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒.๕๐	๗๓๔.๖๔	๒๔,๐๓๘.๓๐	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๖.๙๐	๓๓,๖๙๔.๒๙
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๓๕.๑๙	๒๘๒,๘๗๓.๕๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๐.๐๙	๓๙๖,๕๖๐.๓๖
๖	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๘๔.๕๐	๑,๖๙๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๑๘.๔๖	๒,๓๖๘.๒๑
๗	งานรอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๓๗	๒,๑๓๕.๘๐	๑.๔๐๑๙	๗๔.๘๒	๒,๙๙๒.๗๘
๘	งานรอยต่อตามยาว	ม.	๑๓๐.๐๐	๕๒.๖๕	๖,๘๔๔.๕๐	๑.๔๐๑๙	๗๓.๘๑	๙,๕๘๕.๓๐
รวมราคาก่อสร้าง					๓๓๒,๗๒๐.๐๒			๔๖๖,๔๔๐.๒๐
ตัวอักษร(สี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)							TOTAL	๔๖๖,๔๔๐.๒๐
ตัวอักษร(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)							TOTAL	๔๖๖,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ยุกเหล็ก)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกัญญา คำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร-นายแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๒ มีนาคม

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๓ บาท/ตร.ม.

๒. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๘๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๘.๗๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๓๙.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. ๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต ๓.๗๕ ลบ.ม. @ ๒,๕๗๗.๕๗ = ๙,๖๖๕.๘๙ บาท

- ค่า Wired Mesh ๒๕.๐๐ ตร.ม. @ ๒๖.๙๔ = ๖๗๔.๗๗ บาท

- ค่าแบบเหล็ก ๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร = ๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver ๒๕.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๗๙ บาท = ๓๑๙.๗๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๐,๘๗๙.๘๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๐,๘๗๙.๘๐/ ๒๕.๐๐ = ๔๓๕.๑๙ บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร-นายแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๖ ตำบลลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง : วันที่ ๒๒ มีนาคม

ราคาน้ำมัน : ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท/ลิตร

๖. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๘.๙๐	กก. @	๒๖.๗๔	=	๒๓๘.๐๖ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๔.๙๙	=	๙๙.๙๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๓๓๘.๐๒ บาท
ค่างานต้นทุน	๓๓๘.๐๒ / ๔.๐๐			=	๘๔.๕๐ บาท/ม.

๘. รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว ๔.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๕.๕๕	กก. @	๒๖.๙๒	=	๑๔๙.๓๓ บาท
- ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๑๖.๐๔	=	๖๔.๑๖ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๒๑๓.๔๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๒๑๓.๔๙ / ๔.๐๐			=	๕๓.๓๗ บาท/ม.

๗. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

- ค่าเหล็กเสริม	๑๘๔.๖๓	กก. @	๒๕.๗๗	=	๔,๗๕๘.๖๙ บาท
- ค่าหยอดยาง	๑๓๐.๐๐	ม. @	๑๖.๐๔	=	๒,๐๘๕.๒๐ บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๖,๘๔๓.๘๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๖,๘๔๓.๘๙ / ๑๓๐.๐๐			=	๕๒.๖๕ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรพันธ์ ยูเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน